添付資料　3 年次以降小規模改修事業案

No.	Localité	Réhabilitation (FCFA)						Budget par fonds divers（FCFA)			Budget PEPTAC par année exercice (FCFA)		
		Composants	Spécification	Unité	QTE	Prix Unitaire	Prix Total	PEPTAC	ASUFOR	Non-rmb ptt	2007	2008	2009
T1	Dialacoto	Réparer les tuyaux BF5-BF6		m	30	3,000	90,000		90,000				
		Réparer les fuites d'eau des tuyaux BF12-BF13		m	50	3,000	150,000		150,000				
		Densification Malicounda et Barrycounda		ls	1		11,950,000			11,950,000			
T2	Médina Diakha Ouly	Réparer la AB		set	1	100,000	100,000		100,000				
T3	Bamba Thialène	Remplacer la vanne de refoulement	Caprari P6CUT R16 3FL/20 RAP 1: 1,33	pc	1	0	0		0				
		Remplacer le joint(1) du tuyau d'adduction		pc	1	50,000	50,000		50,000				
		Remplacer la vanne d'arrêt de l'abreuvoir		pc	1	50,000	50,000		50,000				
T4	Kouthiaba Wolof	Remplacer le coude du tuyau supérieur	KSB UPA150S-34/10	pc	1	40,000	40,000		40,000				
		Réparer les fuites d'eau des tuyaux		m	10	3,000	30,000		30,000				
T5	Touba Sine	Remplacer la tête de pompe BF12-BF13	Caprari P6/C3/20/12A	pc	1	1,300,000	1,300,000	1,300,000				1,300,000	
T6	Koar	Pas d'intervention					0						
T7	Boustane	Pas d'intervention					0						
T8	Darou Salam Sine I	Réparer le joint de moteur		set	1	200,000	200,000	200,000					200,000
T9	Touba Niani	Installer une nouvelle pompe	Caprari E4RTG20	set	1	1,694,000	1,694,000	1,694,000			1,694,000		
T10	Malème Niani	Pas d'intervention					0						
T11	Missirah Kolonto	Installer une nouvelle pompe	Deutz F3L912	set	1	8,000,000	8,000,000			8,000,000			
		Réparer les fuites d'eau du château d'eau		set	1	200,000	200,000		200,000				
T12	Kaba	Installer une nouvelle pompe	Caprari P7L/3/20/8A	set	1		0						
		Remlacement par tuyaux de captage en acier	inox	m	72		0						
T13	Kanta	Remplacer par un nouvel moteur	Hatz 4M40	set	1		0						
		Installer une nouvelle pompe	Grundfoss SP27/10	set	1		0						
		Remlacement par tuyaux de captage en acier	galva.	m	164		0						
T14	Sao Soucouta	Réparer la SC		set	1	200,000	200,000		200,000				
T15	Sitacourou	Réparer le démarreur de l'électrogène.	Deutz F4M1011	set	1	200,000	200,000	200,000				200,000	
		Remplacer la vanne de canalisation du château		pc	1	50,000	50,000		50,000				
		Réparer les fuites d'eau des tuyaux de l'abreuvoir		set	1	100,000	100,000		100,000				
		Remplacer 2 robinets de bornes fontaines		pc	2	10,000	20,000		20,000				
T16	Kalbiron	Remplacer par un nouvel batteries énergie solaire		pc	1		0		0				
T17	Sinthiou Demba	Réparer la AB		set	1	100,000	100,000		100,000				
		Remplacer par un nouvel batteries énergie solaire		pc	1		0		0				
T18	Samécouta Peulh	Remplacer par un nouvel batteries énergie solaire		pc	2		0		0				
T19	Bidiancoto	Inspecter par caméra de sonde, réaliser le dé		ls	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
		Remplacer la pompe	Caprari P6C/ 3/20/12A	set	1	7,640,000	7,640,000	7,640,000				7,640,000	
		Remplacer le moteur	VM 2105 SUN	set	1	5,000,000	5,000,000			5,000,000			
		Remlacement par tuyaux de captage en acier	galva.	m	54		0						
T20	Ségoucoura	Pas d'intervention					0						

No.	Localité	Réhabilitation (FCFA)						Budget par fonds divers (FCFA)			Budget PEPTAC par année exercice (FCFA)		
		Composants	Spécification	Unité	QTE	Prix Unitaire	Prix Total	PEPTAC	ASUFOR	Non-rmb ptt	2007	2008	2009
G1	Bala	Remlacement par tuyaux de captage en acier	inox (6m/pc)	pc	7	248,400	1,738,800	1,738,800			1,738,800		
		Placeer un escabeau en acier	inox	set	1	500,000	500,000		500,000				
		Installer un groupe électrogène		set	1	8,000,000	8,000,000			8,000,000			
		Remplacer par des tuyaux à grand diamètreÉtudier les capacités du forage	PVC-110	m	1,600	5,500	8,800,000	8,800,000					8,800,000
G2	Bambadinka	Remplacer par une nouvelle pompe		set	1	5,000,000	5,000,000			5,000,000			
		Réparer la porte du château		set	1	200,000	200,000		200,000				
		Remplacer la vanne de tuyau de canalisation		pc	1	100,000	100,000		100,000				
G3	Goudiry	Remplacer par une pompe à grandes capacités	18 kw	set	1	4,038,500	4,038,500	4,038,500			4,038,500		
		Remplacer par des tuyaux de captage (en acier)	inox (6m/pc)	pc	7	285,660	1,999,620	1,999,620			1,999,620		
		Remplacer par un nouvel moteur		set	1	8,000,000	8,000,000			8,000,000			
		Remplacer l'ancien réseau de canalisation	pvc 110	m	3,150	5,000	15,750,000	15,750,000				15,750,000	
G4	Nayes	Remplacerd'njection le filtre d'huile de moteur, filtre carburant, pièces	Hatz 2M41H	ls	1	100,000	100,000		100,000				
		Placer l'escabeau à l'extérieur du château		set	1	500,000	500,000		500,000				
		Remplacer la vanne de canalisation du château		pc	1	50,000	50,000		50,000				
G5	Dougué	Remplacer la tête de pompe	Caprari R16/3L/20	set	1	1,300,000	1,300,000	1,300,000				1,300,000	
		Réparer les fuites d'eau de réservoir du château		set	1	200,000	200,000		200,000				
		Remplacer la vanne de canalisation du château		pc	1	50,000	50,000		50,000				
		Réparer la SC		set	1	200,000	200,000		200,000				
		Réparer les fuites d'eau					0		0				
G6	Komoty	Remplacer la vanne de canalisation du château		pc	1	50,000	50,000		50,000				
		Réparer le tuyau de la BF		set	1	100,000	100,000		100,000				
		Mise en place de l'éclairage dans la cabine de conducteus		ls	1	100,000	100,000		100,000				
G7	Belle	Remplacer par des tuyaux à grand diamètre	PVC-90	m	500	4,500	2,250,000	2,250,000					2,250,000
G8	Ouro Himadou	Remplacer par des tuyaux à grand diamètre	PVC-90	m	500	4,500	2,250,000	2,250,000					2,250,000
		Fixation du piédastel en béton		set	1	100,000	100,000		100,000				
G9	Hamaji	Remplacer la tête de pompte	Caprari P6CUT/R16/3FL/20	set	1	1,300,000	1,300,000	1,300,000				1,300,000	
		Placer un escabeau (en acier) à l'intérieur du château	inox	set	1	500,000	500,000		500,000				
		Remplacer la vanne de canalisation à la partie inférieur du château		pc	1	50,000	50,000		50,000				
		Remplacer par des tuyaux à grand diamètre		m	200	5,000	1,000,000	1,000,000					1,000,000
G10	Manael	Remplacer la vanne de canalisation de la SC		pc	1	50,000	50,000		50,000				
		Remplacer par une pompe de captage à grandes capacités											

No.	Localité	Réhabilitation (FCFA)						Budget par fonds divers (FCFA)			Budget PEPTAC par année exercice (FCFA)		
		Composants	Spécification	Unité	QTE	Prix Unitaire	Prix Total	PEPTAC	ASUFOR	Non-rmb ptt	2007	2008	2009
K1	Ibel	Remplacer la tête de pompte	CAPRARI P6CUT/R16/3FL/20	set	1	1,300,000	1,300,000	1,300,000				1,300,000	
		Remplacer le moteur	LOMBARDINI 4LD 320/L	set	1	6,000,000	6,000,000			6,000,000			
		Réparer la SC		set	1	100,000	100,000		100,000				
		Réparer la BF		set	2	100,000	200,000		200,000				
		Remplacer par des tuyaux à grand diamètre					0		0				
K2	Saraya	Réparer la SC		pc	1	100,000	100,000		100,000				
		Remplacer les tuyaux de canalisation	PVC-160	m	297	7,000	2,079,000	2,079,000				2,079,000	
		Remplacer les tuyaux de canalisation	PVC-110	m	379	5,500	2,084,500	2,084,500				2,084,500	
		Remplacer les tuyaux de canalisation	PVC-63	m	184	3,000	552,000	552,000				552,000	
K3	Bandafassi Peulh	Réparer la SC		set	1	100,000	100,000		100,000				
K4	Salémata	Réparer la BF		set	1	100,000	100,000		100,000				
K5	Fongolimbi	Réparer le BP		set	1	100,000	100,000		100,000				
	Mereto	Remplacement de moteur à Mereto	30KVA	set	1	6,600,000	6,600,000	6,600,000			6,600,000		
	Montant Total						121,756,420	65,076,420	4,730,000	51,950,000	17,070,920	33,505,500	14,500,000
	Budget										17,000,000	24,000,000	24,000,000