

# 2020年度九州センター管理研修棟屋上防水工事

## 別冊2 参考数量表







	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I-2	防水改修						
	【撤去】						
	既存ドレインストレーナー撤去	鋳鉄製 φ100	10.0	か所			
	金物取合いシーリング撤去		351.0	m			
	【改修】						
	既存防水層清掃	高圧洗浄 10～15MPa	1,236.0	m <sup>2</sup>			
	既存コンクリート面清掃	高圧洗浄 10～15MPa	43.8	m <sup>2</sup>			
	既存防水層劣化部補修		30.0	m <sup>2</sup>			
	高強度ウレタン塗膜防水	M4X工法 防滑仕様 平場	1,058.0	m <sup>2</sup>			
	ハト小屋, 設備基礎天端 高強度ウレタン塗膜防水	M4X工法 平場	15.9	m <sup>2</sup>			
	高強度ウレタン塗膜防水	M4X工法 立上り	180.0	m <sup>2</sup>			
	高強度ウレタン塗膜防水	M4X工法 笠木	25.8	m <sup>2</sup>			
	改修用ルーフトレ	φ100	10.0	か所			
	金物取合いシーリング	MS-2 15×10	23.2	m			
	金物取合いシーリング	MS-2 20×20	24.6	m			
	金物取合いシーリング	PU-1 5×20	46.1	m			















	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II-4	発生材処理						
	【積込み・運搬】						
	発生材積込み	仕上材 人力	0.6	m3			
	発生材運搬	岩綿吸音板	0.3	m3			
	発生材運搬	石こうボード	0.3	m3			
	【処分】						
	発生材処分	岩綿吸音板	0.3	m3			
	発生材処分	石こうボード	0.3	m3			
	有価物	アルミくず	3.4	kg			
	計						