

工事内容内訳

2020年度JICA北海道（帯広）インターロッキングブロック舗装改修更新工事

既設インターロッキング撤去 車道	890	m2
既設インターロッキング撤去 歩道	210	m2
敷き砂撤去・復旧	1,100	m2
既設透水シート撤去	1,100	m2
既設縁石撤去・復旧	1	式
路盤不陸整正	1	式
既設U字溝補修	1	式
新規車道用インターロッキング 100×200×80	890	m2
透水シート	1	式
誘導用ブロック 300×300×80	18	枚
敷き砂	1	式
焼き砂目地詰め	1	式
既設グレーチング改修（交換含む）	1	式