

# 質 問 回 答 書

## (業務名称) JICA沖縄センター宿泊棟換気・内装修繕工事

(公告/公示日：2022年3月11日/調達管理番号：22c00023000000) への質問に対して、以下のとおり回答いたします。

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	図面A-13	壁仕上げ	不燃化粧板 t=6の指示をお願いします。	「化粧けい酸カルシウム板（厚6mm、不燃、アクリルウレタン樹脂系塗料着色仕上げ）又は同等以上」になります。
2	図面A-13	下地接着剤のアスベスト含有の有無	既存床タイルカーペット下地接着剤にアスベストが含まれていないものとして積算しますが宜しいですか。	石綿の事前調査結果の報告が2022年4月1日より義務化されますので、工事着工前に石綿含有調査が必要になります。そのため、床タイルカーペット1個所の調査費用を見込んでください。 なお、石綿の含有があった場合、その費用は別途協議します。