

(案件名) 二番町センタービル内メンテナンス工事に伴う内装工事 (C工事)

(公告日: 2021年10月27日 / 調達管理番号: 21a00869) について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部次長 (契約担当)

通番	該当頁	項目	質問	回答
1		安全管理	作業期間中、誘導員配置に関しては、搬入・搬出時等作業計画に基づき算出してよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
2		仮設計画	施工期間中、仮設事務所と詰め所に関しては、館内に設置可能なスペースは無いものとして御見積してよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
3		仮設計画	工事に使用する電力・用水は無償支給とし、簡易ブレーカ等使用の上、館内電源を使用できる認識でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
4		仮設足場	作業期間中仮設材や、残材等保管可能なスペースはございますか。	作業期間中の連続する休日期間中であれば工事エリア内で可能な限りのスペースは提供を考えていますが、どの位のスペースを提供できるかは現時点では明示できません。また、平日においてはスペースは一切無いものとして想定をお願いします。
5	【別添1】 内装計画図 1-2	内装工事	左官フッコーライムコート櫛引とありますが、破損・欠け補修の数量は想定数量で御見積してよろしいでしょうか。	破損・欠け補修の数量は1割の想定数量にて算出をお願いします。
6	【別添1】 内装計画図 1-2・1-3	内装工事	来客会議室-多目的室-2~来客会議室-多目的室-1 ハッチング部OA床からスラブ天迄ロックウール充填とありますが、内訳にありません。別途としてよろしいでしょうか。 (ロックウール厚さは80mm程度の想定でよろしいでしょうか。)	(記載凡例が無く黒記載の)「ハッチング部分: 床下-OA床からスラブ天までロックウール充填」については別途(対象外)となります。
7	【別添1】 内装計画図 2-1	内装工事	階段部壁クロス貼りとありますが、照明器具の脱着は別途としてよろしいでしょうか。	クロス貼替に伴い照明器具の脱着が必要となる場合は、脱着作業も含めてください。
8	【別添1】 内装計画図 2-3	内装工事	内訳上には壁面塗装63㎡とありますが、計画図上には記載がありません。どこの部分かご指示願います。	壁面塗装63㎡については2F-3にはありませんので、別途(対象外)としてください。
9	【別添1】 内装計画図 2-1	内装工事	階段部壁クロス貼りとあり、足場の設置が必要になりますが、作業期間の確保ができる年末での施工は可能でしょうか。	可能です。階段部の工事には足場の設置が必要であるため、作業期間の確保ができる年末での施工を考えています。
10	【別添1】 内装計画図 2-6	内装工事	スイッチ廻り防汚対策とありますが、全箇所の実測確認が出来ていない為、参考数量にて御見積してよろしいでしょうか。	H2100mm、W900mmで算出をお願いします。
11	【別添1】 内装計画図 6-1	内装工事	壁面音工事 増設壁: ロックウール充填とありますが、グラスウール32Kとして見込んでよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。グラスウール32Kで見込んで結構です。
12	【別添1】 内装計画図 6-1	内装工事	壁面音工事 LGS45+ロックウール とありますが、JIS材で45は無い為、50として見込んでよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。LGS50で見込んで頂いて結構です。
13	【別添1】 内装計画図 6-1	内装工事	壁面音工事 ①②とありますが、柱と取り合わない壁突き付け部の仕様をご教授願います。	遮音の凡例に平面を記載しておりますが、柱と取り合う部分は①の下部、柱ではなく外壁面と取り合う部分は①の上部、柱と取り合い片側が造作家具がある部分は②となります。
14	【別添1】 内装計画図 6-3	内装工事	高遮音室化(動画撮影スタジオ)壁面総遮音パネル+高遮音扉の変更とありますが、内訳に全面高遮音パネルの項目のみあります。扉の計上はどのように致しますか。	扉は別途、建築工事としてビル指定のB工事会社にて実施致しますので、別途(対象外)としてください。