

2021年11月22日

(案件名) 永福町職員住宅地下駐車場浸水防止工事

(公告日：2021年11月9日／調達管理番号：21a00904) について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部次長（契約担当）

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	-	-	止水板機器の動作確認については、止水板メーカーが納品前に工場で行う検査にて確認を行う方法で宜しいでしょうか。（止水板メーカーに確認したところ、現場で水を溜めて試験を行うのは困難であるため、通常は工場での検査結果にて確認を行うとの返答でした。）	止水板の製品検査は工場での検査で可とします。
2	-	-	止水板製品の図面を提出してから承諾頂く期間について、製品の納期を考慮すると2~3日程度で図面の確認・承諾を頂きたいと考えているのですが、図面に不備等がなければ2~3日で確認・承諾をして頂くことは可能でしょうか。	図面の確認、承諾は、ご質問の期間内に行えるよう努めます。
3	A/04	-	止水板側板を設置する面は無収縮モルタルにて壁を増し打ちする箇所がありますが、打設面の「下地の目荒し」、「アンカー打設」等の作業は必要でしょうか。	打設面の下地の目荒らしは見込むものとしてください。アンカー打設等は止水板側板設置の際等、あらかじめ見込むものとしてください。
4	-	-	作業員用の休憩室・トイレの貸与はございますでしょうか。	休憩室、トイレの貸与はありません。
5	-	-	敷地内の喫煙は可能でしょうか。	敷地内は禁煙とします。また近隣住民への迷惑になりますので、職員住宅周辺の路上等での喫煙も禁止します。
6	-	-	止水板機器の保証は必要でしょうか。必要な場合、保証の条件等あれば教えて頂けないでしょうか。	保証期間については、メーカー・施工者が通常定めている期間とし、作成し提出するものとして下さい。
7			既存土間コンクリート撤去の際、既存配管等がありますか。	出庫ランプ等の既存電気配管が考えられるため、土間コンクリート撤去の際は注意して行うものとして下さい。
8			地下駐車場は現在の程度利用されていますか。	現在、地下駐車場は利用しておりません。従って工事期間中の入居者車両の通行の予定はありません。
9			工事関係車両の駐車スペースはありますか。	建物西側の屋外駐車場が利用できます。また、現在、地下駐車場の車両の利用はないため、地下駐車場入口のスロープ部分も利用できます。