

業務名称：JICA横浜機械設備改修工事に伴う海外移住図書館等の引越し業務

(公示日：2023年12月22日 (23a00856)) について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構
調達・派遣業務部次長(契約担当)

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	P. 9	2. 業務内容 (1) 業務概要と実施日時 (予定)	【作業1】期間中の2月23日(金)、【作業2】期間中の7月15日(月)は祝日ですが、作業可能でしょうか。具体的に作業可能な日をご提示いただきたいです。	平日9:00-17:00作業とします。よって、2月23日(金)、7月15日(月)の祝日は作業を実施できません。
2	P. 9	2. 業務内容 (1) 業務概要と実施日時 (予定)	実施時期【作業1】【作業2】に実施日時”日中”ありますが、作業時間について何時から何時まで作業可能でしょうか。	通番1のとおり。
3	P. 10	3) 作業実施上の留意点 (ア)	『書籍の梱包作業は、図書館休館中(平日)に』とあるが、JICA横浜 ライブラリー ご利用案内に、《開室時間：火曜日～日曜日、閉室日：月曜日(月曜日が祝祭日の場合は翌日)》とあります。月曜日だけの作業という事でしょうか。または、臨時休館などの措置を講じる予定でしょうか。臨時休館などの措置を講じた場合でも、平日のみの作業となりますか。 通番1の質問と被りますが具体的に作業可能な日をご提示いただきたいです。	2024年2月1日からライブラリーを休館期間とする予定です。休館中の作業となります。
4	P. 10	3) 作業実施上の留意点 (ウ)	『各書籍の作業状況(作業前、作業中、作業後)写真撮影し』とありますが、全ての書籍、書架の撮影が必要でしょうか。	作業前写真は、移動したものを元に戻すための確認写真であるため、1棚毎に撮影してください。作業中写真は作業進行状態を記録のため3カットほど撮影してください【仕様書通りに作業されているか確認】。当日作業終了後、その日の完了報告用として終了状態を撮影してください。
5	P. 11	別紙2 搬出入経路図	人員作業移動用車両、梱包資材等搬入車両等の駐車場スペースは提供いただけますでしょうか？ その場合可能台数をご教示願います。	人員作業移動用車両、梱包資材等搬入車両等の駐車場スペースは提供可能です(最大3台まで提供可)。
6	P. 9	2. 業務内容 (1) 業務概要と実施日時 (予定)	作業時間についての指定はありますか。(例えば平日9時～17時の間など)	通番1のとおり。
7	P. 9	2. 業務内容 (1) 業務概要と実施日時 (予定)	【作業1】【作業2】期間内は、設備工事業者等、他業者と作業場所・動線が重複する場合も想定されますでしょうか。	他業者と作業場所、動線と重複しません。ただし、職員用の通路を搬入経路とするため、館内勤務者が搬入経路を通行する場合があります。
8	P. 9	(2) 業務内容詳細 1)	写真特殊収蔵庫内での棚のレイアウト変更について 現状では耐震処理をしてある状態でしょうか。耐震処理がされている場合は、どのような固定方法でしょうか。	耐震補強はしておりません。什器を横及び上下に連結しています。移動後も原状通り施工してください。
9	P. 9	(2) 業務内容詳細 1)	写真特殊収蔵庫内での棚のレイアウト変更について 写真特殊収蔵庫内の、移動・耐震処理の対象となる棚のメーカー名、品番など仕様に分かる情報をご教示頂くことは可能でしょうか。	メーカー名、品番不明。 中量棚：幅1800×奥行900×高さ2300 2連×2セット 中量棚：幅1800×奥行900×高さ2300 1連
10	P. 9	(2) 業務内容詳細 1)	写真特殊収蔵庫内での棚のレイアウト変更について 写真特殊収蔵庫内の棚レイアウト変更後の耐震方法についての指定はございますか。	通番8のとおり。
11	P. 9	(2) 業務内容詳細 1)	写真特殊収蔵庫内での棚のレイアウト変更後の耐震処理について 耐震処理に必要な金具は受託者にて用意する必要はありますか。	通番8のとおり。
12	P. 10	3) 作業実施上の留意点 (イ)	ダンボールの内側を中性紙で保護することについて ダンボールの内側に中性紙を敷くという認識で宜しいでしょうか。(中性紙でできた保存箱の作製が必要でしょうか)	ダンボールの内側に中性紙を敷くという認識で相違ありません。(中性紙でできた保存箱の作製は不要です。)
13	P. 10	3) 作業実施上の留意点 (ウ)	「各書籍の作業状況(作業前、作業中、作業後)を写真撮影し」とありますが、「各書籍」とはどの程度の単位でしょうか (書籍1冊1冊のことを指す認識でしょうか)	通番4のとおり。
14	P. 10	3) 作業実施上の留意点 (ウ)	作業完了報告書の必要な記載事項(フォーマット等のご指定等ありましたら) ございますか。	作業完了報告書に必要な記載内容としては、案件名、契約年月日、作業期間、業務完了日、作業場所、実施した業務内容となります(1-2枚程度)。なお、フォーマット等の指定はありません。
15	P. 10	3) 作業実施上の留意点 (ウ)	老朽化が著しいものもあとのことで、書籍の状態によって作業仕様も大きく変わるものと認識しております。入札前に実地調査(下見)をさせて頂くことは可能でしょうか。	入札前に現場視察(下見)は可能です。下方の「JICAからのお知らせ」を確認してください。搬入経路、書架の現状把握、仮置き場所等の現場視察(下見)が可能です。なお、重要書物(老朽化著しいもの)に関しては事前に当センター担当職員にて移動(対応)いたします。

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
16	P. 10	3) 作業実施上の留意点(オ)	書籍の移動前に「写真にて発注者の確認、了承を得た上で」とありますが、現状の配架状況をすべて受注者にて写真撮影し、ご担当者様に提出するという流れでしょうか。	梱包前に担当職員立会いの上、現状数量表（担当職員が作成）を基に、当日の作業予定エリアの棚ごとに書籍の数量を確認します。
17	P. 10	3) 作業実施上の留意点(キ)	マイクロフィルム保管庫の移動について 現状では耐震処理をしてある状態でしょうか。 耐震処理がされている場合は、どのような固定方法でしょうか。	通番8のとおり。
18	P. 10	3) 作業実施上の留意点(キ)	マイクロフィルム保管庫の移動について メーカー名、品番など仕様の分かる情報をご教示頂くことは可能でしょうか。	メーカー名、品番不明。 幅1200×奥行き800×高さ700の6段引き出し型上下2段×2セットと、その上部に幅700×奥行き800×高さ700が2台乗っています。
19	P. 10	3) 作業実施上の留意点(キ)	マイクロフィルム保管庫の移動について 写真特殊収蔵庫へ移動後は耐震処理が必要でしょうか。 (耐震処理をする場合は、施工方法の指定はございますか。金具などは受託者手配でしょうか。)	耐震補強はしておりません。什器を横及び上下に連結しています。移動後も原状通り施工してください
20	別紙 1-2	展示企画室 ダンボール設置エリア詳細図	ダンボールを5段積した際、重みによって下段のダンボールの傾き、凹み等が発生しそうな場合は、別途仮置き場所をご検討頂く想定でしょうか。	仮置き場所が追加で必要になる場合は、別途、検討しますがその場所は現地指示とします。
21	別紙 2	搬出入経路図	動線および書籍ダンボール仮置き場所について ブルーシート等の簡易養生で宜しいでしょうか。	動線上の角部分にはブラベニ、床はブルーシート養生とします。 書籍ダンボール仮置き場所の床はブルーシート養生とします。

JICAからのお知らせ

1		入札前の現場視察（下見）対応について	現場視察（下見）を希望する者に対して、以下の要領で現場視察（下見）を受付ます。希望者は以下をご確認ください。 <実施要領> 1. 現場視察日時 1/18（木）、1/19（金）、1/22（月）の 10:00-17:00の時間帯 ※視察時間は、別途、当機構より連絡します。 2. 申込方法 受付期間：1/17（水）から1/19（金）まで 申込先：管理部資産管理課部署アドレス (lgtpm@iica.go.jp) にご希望の日時についてご連絡願います（複数の希望日時のご提示協力方よろしく願います）。 申込内容：会社名、出席者名（全員分）、担当者名、担当者連絡先（電話・メールアドレス） 3. 留意事項等 ・現場視察の所要時間は1時間程度とします。 ・同日に複数社から申込がある場合は、複数社が現場視察を実施する可能性があります。 ・参加人数は原則2名迄でお願いいたします。	
---	--	--------------------	--	--