

業務名称：国内拠点LAN(JICA-LAN)更改業務

(公告日：2025年6月27日 調達管理番号：25a00113) について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	—	機器賃貸借	本件で使用する賃貸借契約書（約款含む）のひな形を開示いただけますでしょうか。	本件では、業務委託契約書での契約締結としております。契約書については入札説明書の57/77ページ以降をご確認ください。
2	—	機器賃貸借	①過去に同様の賃貸借契約締結後、予算削減等で契約解除に至った事案はございますでしょうか。	予算削減による契約解除はございません。
3	—	機器賃貸借	契約解除となった場合の契約残金は発注者が負担する認識でよろしいでしょうか。	受注者に責のある場合、発注者に責のある場合で異なりますが、入札説明書 第5 契約書案の、第16条、第18条、第19条、第20条、第21条、第22条、第23条を確認ください。
4	—	機器賃貸借	動産総合保険付保について ①動産総合保険は、物件納入額を基に経過期間に応じて通減する条件となりますがよろしいでしょうか。 ②動産総合保険は、重過失や地震、噴火、津波などの自然災害については対象外であり、修理費用等は賃借人負担になる認識でよろしいでしょうか	ご理解のとおりです。
5	—	機器賃貸借	データ消去について ①賃貸借期間終了後の記録媒体のデータ消去は機器の引取り後賃借人指定場所の実施でよろしいでしょうか。 ②賃貸借期間終了後の記録媒体のデータ消去は消去証明書が必要でしょうか。必要な場合発行までに2 ヶ月程度要しますがよろしいでしょうか。	ご理解どおりにお願いします。
6	P28 41 77	機器賃貸借	賃貸借契約の条件を明確にすることについて（仕様書4.8 機器の賃貸借 P28・41/77）賃貸借契約の条件とは（延長条件や撤去に関する項目以外のもの）具体的にどのような項目の条件をどのように明示すれば良いでしょうか。	仕様書の当該箇所の記載に基づき、経済的に有益となりうるポイントがあればご提案ください。
7	P.16/77	2.2 JICA-LAN 環境の整備方針	別添の補足資料における構成図を確認すると、現行ではJICA-LAN環境のアクセススイッチ配下に無線APが接続されているように見受けられます。 「図表 2.1.1 国内拠点のネットワーク構成」を無線APがWLCにて集中管理している場合、管理通信はJICA情報通信網を経由する必要があると推測します。 リプレイス後も無線APはJICA-LAN環境に接続する認識でよろしいでしょうか。	本調達の対象範囲に無線APは含まれません（更改後は、無線APはJICA-LANに接続しません）。
8	P.18/77	3.1.2 調達範囲	コアスイッチは最低2台の冗長構成とありますが、現行1台の拠点も更改では2台による冗長構成となりますでしょうか。	現行構成を踏襲する想定です。各拠点における台数は別紙をご確認お願いいたします。
9	P.24/77	(3)LAN配線要件	今回のシステム更新について、原則としてネットワーク構成は変更しないことを想定しております。そのため、新たに幹線LANなどを追加は作業対象外との認識ですが、認識に相違ないでしょうか。	ご理解のとおりです。必要が生じた際には協議の上、契約内容を変更させていただく想定です。
10	P.24/77	(3)LAN配線要件	今回のLAN更改の範囲外となるご要望（例：PC用情報コンセントの追加など）を、現地ご担当者様からご要望いただいた場合、別途契約と伺っておりますが、認識に相違ないでしょうか。	ご理解のとおりです。必要が生じた際には協議の上、契約内容を変更させていただく想定です。 なお、現地担当者から要望があったものに関し、情報システム部が対応要否について判断し、変更契約の調整を行う想定です。
11	P.29/77	4.1 プロジェクト体制 図表4.1 プロジェクト体制図	本業務のプロジェクトチームに「JICA本部LAN更改 事務局」「JICA本部LAN更改 構築 事業者」との記載がありますが、本業務は「国内拠点 LAN(JICA-LAN) 更改業務」であるため、「国内拠点 LAN (JICA-LAN) 更改 事務局」「国内拠点 LAN (JICA-LAN) 更改 構築 事業者」と読み替えてよろしいでしょうか。	失礼いたしました。ご理解のとおりです。 【誤】JICA本部LAN更改 事務局⇒【正】国内拠点LAN (JICA-LAN) 更改 事務局 【誤】JICA本部LAN更改 構築 事業者⇒【正】国内拠点LAN (JICA-LAN) 更改 構築 事業者

通番	該当頁	項目	質問	回答
12	P. 34/77	4. 4. 2 LAN 環境構築作業	アクセススイッチ入替え作業にて、PoE接続している無線APがダウンすると考えます。スイッチ移行後に無線LANが正常に稼働しているかは、拠点から受注者によって確認することはできませんでしょうか。 もし、受注者によって確認が出来ない場合は、本部HD（インフラ運用事業者）様等にてご確認いただくことは可能でしょうか。	本更改業務実施時点で、ご記載いただいた無線APIは利用していない計画です。
13	P. 36/77	4. 6. 1運用・保守計画の整備にかかる役割分担	(5)運用引継ぎでは、本部HD様から受託者へマニュアルや手引きなどの提示はございますでしょうか。	当該項目は、受託者内で構築担当と運用担当に別要員を配置する場合に関する記載です。これに関しては、質問にあげられている資料の提示は想定していません。
14	P. 40/77	(10) 計画停電	拠点内の計画停電はどれぐらいの頻度で実施されますでしょうか。 装置停止および抜線を行う対象機器は更改対象機器のみで、それ以外の機器は対象外（JICA様もしくは他ベンダーが実施する）という認識でよろしいでしょうか。	計画停電の頻度は、年1回程度を想定しています。（事前にご連絡いたします。） なお、装置停止および抜線を行う対象機器はご理解のとおりです。
15	P. 42/77	4. 9 納入成果品	納入成果品については各拠点毎に作成し納入する認識で相違ないでしょうか。	項番1および6については、p26/77のスケジュールに示すグループ単位で1つの文書（合計3文書）で問題ございません。ただし、各拠点毎に作成を行いたい場合はその限りではありません。 項番2～5については、各拠点ごとに作成お願いいたします。
16	別添1～14	機器一覧	更改対象が” × ”の機器は撤去でしょうか、それとも現行機器をそのまま利用する方針でしょうか。 現行機器をそのまま利用する場合、接続先がMerakiに変更になることで、既存機器の設定変更が発生する可能性があると考えますが、この設定変更も作業対象に含まれますでしょうか。 また、更改対象が” × ”の機器は運用に関しましても対象外という認識でよろしいでしょうか。	以下のとおり、回答します。 撤去にかかる対応については、仕様書4. 4. 3 LAN環境撤去作業 の記載を参照ください。 更改対象が「×」の機器：更改後は利用せず撤去します 更改対象が「×」の機器における設定変更作業：本更改業務の対象外 更改対象が「×」の機器における運用保守業務：本更改業務の対象外
17	別添1～14	機器一覧	スイッチのポート数について、現行と同数のポートを収容できる装置をご提案させていただければよろしいでしょうか。 スイッチのポート利用状況をいただければ、より最適な機種を選定可能と考えます。	仕様書に記載のとおり、ポート数や計上は提案となります。
18	別添1～14	全般	補足資料の構成図を確認すると拠点ごとにフォーマットが異なっているように見受けられます。こちらは全ての拠点でフォーマットを統一し作成する認識でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
19	別添1～14	機器一覧および物理構成図	コアスイッチとアクセススイッチの接続に関してですが、1000BASE-SXもしくは、100BASE-LXで接続している拠点があれば、どの拠点のどのスイッチ間を接続しているかを教えて下さい。また、1000BASE-SX、100BASE-LXのどちらで接続しているかもあわせて教えて下さい。	原則、現行ケーブルの踏襲を想定しています。光/メタル回線の識別については、各拠点に関する別紙資料を参照ください。なお、現行が100BASE-Tの拠点に関しては1000BASE-T あるいは1000BASE-SXへ別契約にて更改する予定です。
20	別添1 JICA北海道(札幌) LAN更改補足資料	機器一覧および物理構成図	既設の構成についてですが、現行のコアスイッチ「WS-C3850-24S-E」は、SFP×24ポートのスイッチになりますので、アクセススイッチへの接続は、1000BASE-T、1000BASE-SX、1000BASE-LXのどれになりますか。 今回もコアスイッチとアクセススイッチの接続IFについては、既設を踏襲になりますでしょうか。それとも1000BASE-TのUTPケーブルでの接続になりますでしょうか。	北海道（札幌）の構成は以下のとおりです。 1台：1000BASE-SX (EPS室) 7台：1000BASE-TX また、コアスイッチとアクセススイッチ接続IFは現行踏襲を想定しています。

通番	該当頁	項目	質問	回答
21	別添1 JICA北海道(札幌) LAN更改補足資料	機器一覧および物理構成図	前項の質問で今回は1000BASE-Tでの接続になった場合、更改対象でないスイッチとコアシッチを接続する必要がありますか。 接続する必要がある場合、アクセススイッチの接続は、1000BASE-T、1000BASE-SX、1000BASE-LXのどれになりますでしょうか。	項番16の回答を参照ください。
22	別添4 JICA二本松 LAN更改補足資料	機器一覧および物理構成図	二本松拠点につきまして、現行機種が読み取れませんでした。 現行機種情報（ポート数分かるもの）をご教示いただけないでしょうか。	資料の差替を行います。別途送付いたします。
説明書の訂正				
通番	該当頁	項目	訂正前	訂正後
1	P. 26/77	3. 4 スケジュール要件	現時点では、現行環境のEOLの観点を踏まえ以下のスケジュールを想定している。なお、本スケジュールは状況により変更となる可能性がある。 拠点1～拠点4：中部、関西、九州、中国（2026年3月本番切替） 拠点5～拠点9：横浜、北海道（札幌）、北海道（帯広）、北陸、駒ヶ根（2026年6月本番切替） 拠点10～拠点14：東京、筑波、二本松、東北、沖縄（2026年12月本番切替）	【東京を前倒しします】 現時点では、現行環境のEOLの観点を踏まえ以下のスケジュールを想定している。なお、本スケジュールは状況により変更となる可能性がある。 拠点1：東京（2026年2月本番切替） 拠点2～拠点5：中部、関西、九州、中国（2026年 3月本番切替） 拠点6～拠点10：横浜、北海道（札幌）、北海道（帯広）、北陸、駒ヶ根（2026年6月本番切替） 拠点11～拠点14：筑波、二本松、東北、沖縄（2026年12月本番切替）
2	P. 29/77	図表 4 . 1		【誤】 JICA本部LAN更改 事務局⇒【正】 国内拠点LAN（JICA-LAN）更改 事務局 【誤】 JICA本部LAN更改 構築 事業者⇒【正】 国内拠点LAN（JICA-LAN）更改 構築 事業者
3	別添4 JICA中国 LAN更改補足資料	3-2 JICA中国 1F 情報コンセント配置図	-	JICA-LANの接続先（利用端末）を2か所を追加（明示）します。 ■資料名 別紙12_JICA中国 LAN更改補足資料（訂正）
4	二本松	機器一覧および物理構成図		質問22を受けて、以下の該当箇所に関する差替を行います。 ■該当箇所 別途配布資料 国内拠点LAN更改補足資料 P40～P42 ■資料名 差替用_別途配布資料_国内拠点LAN更改補足資料（該当箇所P40～P42）