

メトロマニラ都市道路整備事業



ミンダナオ通り

借款概要

承諾額/実行額	4,776百万円/3,296百万円
借款契約調印	1989年5月
借款契約条件	金利2.7%、返済30年（据置10年）
貸付完了	1998年9月

事業概要

マニラ首都圏の環状・放射状道路を骨格とした幹線道路および補助幹線道路の整備を行い、道路網の効率化、同首都圏の慢性的渋滞、交通環境の改善を図るもの。

評価結果

本事業完成後の交通量を比較すると、実績が需要見込みを大幅に上回っており、中でもNorthern Package道路が大きく見込みを上回っている。1990年代を通じてマニラ首都圏の登録車数は約2倍にも延びており、急速なモータリゼーションが進展しているが、本事業はこれら交通量の増大に適切に対応するものであった。また、混雑度について、本事業がなかった場合とあった場合の計算を行ったところ、本事業の影響がある地域について前者が1.52で、後者が1.41となり、本事業を実施した結果、混雑度が下がっており、混雑の緩和に貢献したといえる。

維持管理については民間委託の積極的導入も図っており、予算面・人員面で現状特段の問題はない。