

**(案件名) 二番町センタービル内健康管理室改修工事に伴う内装工事**

(公告日：2021年10月8日／調達管理番号：21a00797) について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構  
調達・派遣業務部長 (契約担当)

通番	該当頁	項目	質問	回答
1		安全管理	作業期間中、誘導員配置に関して指定事項はございますか。	特にありません。必要と思われる場合は適正に配置をお願いします。
2		仮設計画	仮設事務所と詰め所に関して、施工期間中場内設置可能なスペースは無いものとして御見積する認識でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。関係する業者共有の荷物等の置き場所としての最低限のスペースの確保は検討中ですが仮設事務所と詰所が設置可能な場所は提供できないものとして想定をお願いします。
3		仮設計画	作業員の使用可能なトイレはございますか。	使用可能なトイレはあります。場所はあらかじめ設定し周知します。
4		仮設計画	電力・用水は無償支給と考えて宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
5		仮設足場	作業期間中立ち馬や脚立、残材等資材を仮置き出来るスペースはございますか。	工事エリア内で可能な限りのスペースは提供を考慮しておりますが、どの程度のスペースを提供できるかは検討中です。
6		運搬	産廃は、産廃ヤードが取れない各日毎に搬出が必要という認識でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。基本的には産廃ヤードはございませんので、各社にて工事エリア内で仮置きできない場合は各日毎に搬出となります。
7	【別添1】 仕上表	各部屋	既存OAフロアの仕様・メーカー品番をご教示頂けますでしょうか。	オメガフロア(メーカー：ニチアス、品番：M300A)となります。
8	【別添1】 サイン計画図	各サイン	サインABC各寸法のご教示をお願い致します。	以下となります。 A→アクリルベース板：径200mm、B→アクリル切り文字：H60mm、C→カッティングシート切り文字：H90mm
9	【別添2】 工程表	内装工事	床下・天井裏ロックウール充填とありますが、床下に関しては、床貼り替え時に同時施工することは可能でしょうか。	工程的に問題が無ければ可能です。
10	【別添3】参考 数量調書	養生	作業箇所フルシート程度とありますが、養生は毎回盛替える認識でよろしいでしょうか。又、EV・廊下等共用部の養生は必要と想定してよろしいでしょうか。	本工事の対象である床張替後に床養生をして壁等の工事が完了するまでは敷放しで構いません。共用部に関しては、材料の搬入出時は養生は必要となります。
11	【別添3】参考 数量調書	内装工事	床下・天井裏ロックウール充填とありますが、床下に関しては、床貼り替え時に同時施工することは可能でしょうか。	OAフロアはH100mmで床下有効寸法は65～70mm程度となります。よって、ロックウールの厚さは80mm程度の物で詰め込む仕様で見込んでください(床のフリクを考慮し、隙間が出ないようにお願いします)。
12	【別添3】参考 数量調書	内装工事	既存タイルカーペットめくり・既存巾木剥がしとありますが、アスベストは含有無いものとして御見積してよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。既存のタイルカーペット及び巾木にはアスベストは含まれていないものとして想定してください。
13	【別添3】参考 数量調書	内装工事	既存壁AEP塗装上塗りとありますが、下地補修等は不要でしょうか。	下地に傷や損傷がある場合は補修をお願いします。
14	【別添3】参考 数量調書	造作工事	ハンガーパイプ 備欄パイプ 補強ベース板・受付棚マニ化粧板とありますが、パーテーション工事に補強されているものと考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。パーテーション工事に下地補強されているものと想定してください。