

## 「JICA中部なごや地球ひろば情報コーナーリニューアル」

(公告/公示日：2022年7月29日/調達管理番号：22c0049100000)について、以下のとおり質問いたします

独立行政法人国際協力機構  
中部センター 所長（契約担当役）

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	11-12	4. 工事内容 1) 工事範囲	ディスプレイ什器の裏にある電気配線+モールも撤去いたしますか？	取り外してJICAに受け渡しとして下さい。再利用いたします。
2	11-12	4. 工事内容 5) 表装工事	床タイルの品番ですがメーカー確認したところ、ADワールドEW8ウッドタイルではなくウッドカーペットということでした。お間違いないでしょうか。 <a href="https://www.ad-world.co.jp/mailmagazine/magazine/091028.htm">https://www.ad-world.co.jp/mailmagazine/magazine/091028.htm</a>	ウッドタイルを既存床と同じ正方形のウッドカーペットに読み替えて施工をお願いします。
3	11-12	4. 工事内容 5) 表装工事	↑ウッドカーペットの場合、厚みのご指示願います。(3mm/5mm)	既存床材が厚が5mmで施工しているので5mmとして下さい。既存床との段差がないようにお願いします。
4	11-12	4. 工事内容 5) 表装工事	床はワックスがけまで見せていただいでよろしいでしょうか。	ワックスがけもお願いいたします。
5	11-12	4. 工事内容 5) 表装工事	床材が廃番在庫品の為、ブラックエポニー色とオーク色のみ在庫がございます。色品番の差異は問題ないでしょうか。	廃番であることは認識済みのため既存床との差異については認識しております。残っている在庫品のうち色の近いもので施工をお願いいたします。
6	11-12	4. 工事内容 5) 表装工事	廃番在庫品の為、表面のかさつき、割れ、節穴等が入る可能性がございます。ご理解くださいますようお願い致します。	承知いたしました。
7	11-12	4. 工事内容 3) 階段下目隠し工事	マグネットフックは見積書の項目にいれますか？	マグネットフックも見込むようにお願いします。
8	11-12	4. 工事内容 3) 階段下目隠し工事	ストリングカーテンがロッド生産のため上部斜めでの製作が不可との事でした。上部水平の長方形で発注し、下部を右図のように現場で斜めカットは可能です。この考え方で問題ないでしょうか。	そのように施工をお願いします。1枚だけですと視線が通りすぎるため二重に重ねて施工することも漏れの無いように見積もりをお願いします。
9			運搬・搬入出時の車両は、風除室の入口付近に駐車してよろしいでしょうか。	運搬・搬入出時には、風除室の向かって右側に車両を駐車ください。なお、運搬・搬入出時以外は、指定の駐車スペースをご利用ください。
10	11-12	4. 工事内容 4) 家具制作	丸ベンチ、扇ベンチの実加工について加工は必須になりますでしょうか。実断面は座面で見えないため、意匠として溝を設けたいご意向でしたら、目地加工の提案とさせて頂きたいです。加工手間が大幅に減りますので費用面でお力になれます。	実加工については仕上の木材が乾燥収縮した際に隙間が空いて下地が見えてくることを避ける意図があります。また突板や、メラミン化粧板とは違う無垢材としての厚みを小口面で見せたい意図もあります。上記2点の意図を守るのであれば、目地加工での対応も可能です。
11	11-12	4. 工事内容 4) 家具制作	テーブルの形状につきまして、コストを削減するなら指定材にレーザー彫加工を用いて、設計様が求める模様を極力近い彫り込み加工で表現する方法がございます。いかがでしょうか。	テーブルに関しては模様ではなく、継手仕口にて木組の技術を使うことを目的としておりますので、レーザー彫加工ではなく、継手仕口にて製作をお願いします。
12	28	契約書(案) (請負代金の支払い)	お支払い条件について、お支払日は請求日から40日以内でよろしいでしょうか。	ご理解の通りです。
13	28	契約書(案) (請負代金の支払い)	締め日はございますか？	特に考えておりません。契約書(案)に記載の通りです。
14	28	契約書(案) (請負代金の支払い)	現金/手形の比率をご教示願います。	当機構は銀行振込にてお支払いいたします。手形は利用しておりません。
15	11-12	4. 工事内容 4) 家具制作	円形ベンチ/扇型ベンチ クリ無垢材 実加工品は 厚み15mmでもよろしいでしょうか？	厚み9mmでの実加工が難しい場合は実加工が可能な厚みに変更して下さい。
16	11-12	4. 工事内容 5) 表層工事	床補修の材料についてですが、ご指示頂いた品番からだと、メーカー確認したところ2種類ございますがどちらの品番で計上すればよろしいでしょうか？	ウッドタイルを既存床と同じ正方形のウッドカーペットに読み替えて、厚み5mm、既存床と色の近い品番での施工をお願いいたします。
17	11-12	4. 工事内容 5) 表層工事	接着材はウレタン系(有機溶剤系)は使用可能でしょうか？	地球ひろばに関しては工事中は休館しますが、横のカフェは営業しているため、カフェ利用時間に利用者まで溶剤の臭いが届かないのであれば使用可能とします。
18	11-12	4. 工事内容 1) 工事範囲	既存什器解体についてですが、ペーパーサンダー等の火気の仕様は可能でしょうか？またその場合は届出等必要な書類はありますか？	必要な届出書類はありませんが、火器使用の場合には周囲を不燃シート等で遮へいして消火器等の消火準備をした状況での使用として下さい。
19	3-4	第1 入札の手続き 6-2. 下見積書	別紙資料にて、8/19(金)正午までに提出とあります『下見積』とありますがどのようなものでしょうか？	「第1 入札の手続き」6-2. 下見積書に記載の通りです。「第5 様式集」も合わせてご確認ください。
20	3-4 6-7	第1 入札の手続き 6-2. 下見積書 11. 入札書	下見積が弊社書式の御見積りで、入札書は指定の書類で金額のみ表示するというのでしょうか？	「第1 入札の手続き」6-2. 下見積書、11. 入札書に記載の通りです。「第5 様式集」も合わせてご確認ください。
21	12-13	「第2 工事仕様書」 6. 留意事項	玄関入口等、工事の際に工事用通路として使用する場合は養生方法及び養生資材の指定は御座いますでしょうか。	養生方法の指定はありませんが、今回の工事の際に建物(床、壁、サッシ)に傷をつけることのない、養生方法を適宜使用して下さい。
22	12-13	「第2 工事仕様書」 6. 留意事項	同上の養生は、工事期間中において常時養生として良いでしょうか。又、工事期間中に養生が破損した場合、養生のやり替えは必要でしょうか。	玄関入口等、開閉の妨げになる場所においては、常時養生ではなく、1日の作業の終わりには養生を撤去し、また翌日作業開始時に設置として下さい。
23			工事期間中は館内トイレを使用するにあたり、注意事項及び禁止事項は御座いますでしょうか。	一般来館者の利用もございますので、その点ご留意のうえご利用ください。
24			工事車両、駐車スペースにおいて、休憩及び喫煙、飲食等は可能で御座いますでしょうか。	玄関入口付近に駐車している場合の工事車両内、駐車スペース、その他館内において全て禁煙とします。飲食に関しては工事業者様用に用意する休憩室(2階セミナールーム)がありますので、そちらで必要に応じて休憩、食事をしていただくようにお願いします。休憩室内のゴミは企業様にて処分をお願いいたします。
25			改修工事において、熱中症対策として、水分および塩分補給等の持ち込み物に、制約は御座いますでしょうか。	お問合せいただいた内容に関して制限はございません。飲食の際には、新型コロナウイルス感染防止対策実施のご協力をお願いいたします。
26	12-13	「第2 工事仕様書」 6. 留意事項	解体及び工事残材の産廃処分において、敷地内に産廃コンテナを設置することは可能でしょうか。	基本的に、外部空間については、来館者の方から見える場所には作業材料及び道具を置かないことになっています。また、更新工事中に他の工事の車両及び道具・材料の搬入もありますので、なるべく邪魔にならない・目立たない場所に産廃処理用コンテナの設置をお願いします。現在考えている場所は、駐車場西側・公用車庫周りが第一候補です。床には合板等の養生板にて養生を行ってください。さらにコンテナを使用しない時間帯には、コンテナ上部にシート等の蓋を設置し、飛散防止等の処置をお願いいたします。
27	11-12	4. 工事内容 5) 表装工事	既存ディスプレイ台を解体撤去後の床木質タイル補修について、ADワールドEW8 製品サイズが合わない場合はありますか？	図面のウッドタイルを正方形のウッドカーペット、厚み5mmと読み替えて下さい。ウッドカーペットであればサイズは合うものとして考えております。
28	11-12	4. 工事内容 4) 家具制作	新規テーブルの継ぎ手加工は、8本で宜しいでしょうか。中央の1本は加工なしで宜しいでしょうか。	継ぎ手加工は周囲の8本分で中央の1本には継ぎ手加工は無しと考えて下さい。