

# JICA中国 外壁改修工事

## 参考数量表

2021年5月19日作成

株式会社綜企画設計広島支店

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事		1.0	式			
	直接工事費計						
	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費						
	現場管理費		1.0	式			
	工事原価						
	一般管理費		1.0	式			
	工事価格						
	消費税等相当額	10%					
	総合計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1.	E棟		1.0	式			
2.	F棟		1.0	式			
3.	備蓄倉庫		1.0	式			
4.	プロパンボンベ庫		1.0	式			
5.	発生材処理		1.0	式			
	A-計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1.	E棟						
1-1	直接仮設		1.0	式			
1-2	防水改修	撤去	1.0	式			
1-3	防水改修	改修	1.0	式			
1-4	外壁改修	撤去	1.0	式			
1-5	外壁改修	改修	1.0	式			
1-6	建具改修	改修	1.0	式			
1-7	塗装改修	改修	1.0	式			
1-8	環境配慮改修	撤去	1.0	式			
	1-計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	直接仮設						
	養生	防水改修 アスファルト防水	303.0	m <sup>2</sup>			
	養生	防水改修 塗膜防水	20.3	m <sup>2</sup>			
	養生	外壁改修	292.0	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け	防水改修 アスファルト防水	303.0	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け	防水改修 塗膜防水	20.3	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け	外壁改修	292.0	m <sup>2</sup>			
	外部足場	くさび緊結式足場 手摺先行型 W900 H20m未満 4ヵ月 安全手摺, 運搬費共	1,348.0	m <sup>2</sup>			
	外部足場	くさび緊結式足場 手摺先行型 W900 H10m未満 4ヵ月 安全手摺, 運搬費共	673.0	m <sup>2</sup>			
	外部足場	くさび緊結式足場 手摺先行型 W600 H10m未満 4ヵ月 安全手摺, 運搬費共	478.0	m <sup>2</sup>			
	バルコニー下部 外部仕上足場	枠組棚足場 4ヵ月 階高4m超5m未満 運搬費共	26.4	m <sup>2</sup>			
	外部階段仕上足場	4ヵ月 運搬費共	36.0	m <sup>2</sup>			
	ブラケット足場	落下防止水平足場 4ヵ月 運搬費共	94.0	m <sup>2</sup>			
	災害防止	メッシュシート張り 4ヵ月 運搬費共	1,460.0	m <sup>2</sup>			
	フック用ワイヤー張り	屋根作業落下防止施設	88.5	m			

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 价	金 額	備 考
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	防水改修	撤去					
	防水押えコンクリート撤去	集積共	0.6	m <sup>3</sup>			
	カッター入れ	コンクリート面 厚20～30mm	45.6	m			
	防水層撤去	シート防水 集積共	33.9	m <sup>2</sup>			
	防水押えコンクリート 伸縮目地キャップ 撤去	合成樹脂製 集積共	258.0	m			
	シーリング 撤去	集積共	363.0	m			
	ドレン撤去	コブ抜き SUSφ50 L250	22.0	か所			
	縦樋撤去	集積共	17.6	m			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-3	防水改修	改修					
	露出改質アスファルトシート防水	平場 かぶせ工法 田島ルーフィング：CAS-2M同等品	302.0	m <sup>2</sup>			
	露出改質アスファルトシート防水	立上り 密着工法 田島ルーフィング：CAS-2M同等品	38.1	m <sup>2</sup>			
	脱気装置	平面部用ステンレス	4.0	か所			
	端部押え金物	アルミ製	127.0	m			
	端部押え金物シーリング		127.0	m			
	改修用ルーフトレ	φ100 アルミダイキャスト	4.0	か所			
	改修用ルーフトレ	φ75 アルミダイキャスト	2.0	か所			
	機械基礎 改質アスファルト塗膜防水	平場 田島ルーフィング：PQ-160C同等品	1.4	m <sup>2</sup>			
	機械基礎 改質アスファルト塗膜防水	立上り 田島ルーフィング：PQ-160C同等品	0.7	m <sup>2</sup>			
	ソーラーパネル架台 改質アスファルト塗膜防水	立上り 鉄部 φ70 H=200 田島ルーフィング：PQ-160C同等品	48.0	か所			
	ウレタン塗膜防水	X-2 平場 防滑	92.8	m <sup>2</sup>			
	ウレタン塗膜防水	X-2 立上り 防滑	28.7	m <sup>2</sup>			
	外階段 ウレタン塗膜防水	X-2 段部 防滑	25.5	m <sup>2</sup>			
	外階段 ウレタン塗膜防水	X-2 サラ幅木 H=150 防滑	6.3	m <sup>2</sup>			
	屋根軒先内樋 ウレタン塗膜防水	X-2 平場、立上り フッ素塗装鋼板面	27.1	m <sup>2</sup>			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	パラペット先端 ウレタン塗膜防水	X-2 立上り H=150	20.8	m			
	ルーフトレン	φ50 アルミ バルコニー屋根用	2.0	か所			
	ルーフトレン	φ50 アルミ バルコニー用	22.0	か所			
	防水保護コンクリート 伸縮調整目地シーリング	ゴムアスファルト系 25×15	30.6	m			
	金属屋根パネ ルシーリング	変成シリコン系 MS-2 20×15	210.0	m			
	高圧水洗	既存シート防水面	304.0	m <sup>2</sup>			
	高圧水洗	既存モルタル面	157.0	m <sup>2</sup>			
	高圧水洗	軒樋 既存塗装鋼板面	27.1	m <sup>2</sup>			
	高圧水洗	アルミ笠木・水切	109.0	m <sup>2</sup>			
	縦樋	φ60 アルミ製 固定金物@1000共	118.0	m			
	コア抜き	φ60縦樋床貫通用	12.0	か所			
	樋受け沓石清掃	250×300 H150	5.0	か所			
	脱気装置清掃	ステンレス製 水洗い	3.0	か所			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-4	外壁改修	撤去					
	笠木撤去	W=165 L=2200 集積共	1.0	か所			
	外装タイル撤去	50×50	120.0	枚			
	建具周囲 シーリング撤去	集積共	637.0	m			
	シーリング撤去	集積共	1,052.0	m			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-5	外壁改修	改修					
	外壁保護材塗布	タイル面 セラミック浸透性吸水防止剤 エスケー化研:タイルセラクリン同等以上	1,346.0	m <sup>2</sup>			
	外壁撥水材塗布	コンクリート打放し面 キクスイ:SA工法同等以上	352.0	m <sup>2</sup>			
	外壁下地調整	色調補正、打放し模様造成共	352.0	m <sup>2</sup>			
	外壁既存塗膜除去	超高压水洗工法 100MPa	344.0	m <sup>2</sup>			
	高压水洗	磁器質タイル面	1,346.0	m <sup>2</sup>			
	高压水洗	Exp. jカバー	9.7	m <sup>2</sup>			
	ひび割れ補修	打放し面ウレタン樹脂充填工法 可とう性エポキシ樹脂 1.0mm以上	6.5	m			
	ひび割れ補修	打放し面樹脂注入工法 硬質形エポキシ樹脂 0.2~1.0mm	13.9	m			
	錆鉄筋部処理	打放し面錆鉄筋部処理 ポリマーセメントモルタル埋戻し整形	10.0	か所			
	タイル浮き部処理	タイル面アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂注入工法	8.7	m <sup>2</sup>			
	タイル浮き部処理	タイル面アンカーピンニング 全面エポキシ樹脂注入工法	10.7	m <sup>2</sup>			
	タイル割れ補修	タイル部分張替え工法 50×50 平場 有機系接着剤	80.0	枚			
		INAX:プレインカラーネオ ベースカラー相当					
	タイル割れ補修	タイル部分張替え工法 50×50 出隅 有機系接着剤	40.0	枚			
		INAX:プレインカラーネオ ベースカラー相当					

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	シーリング	ポリサルファイト系 PS-2 20×15	837.0	m			
	シーリング	ポリサルファイト系 PS-2 15×10	190.0	m			
	屋根 シーリング	変成シリコン系 MS-2 15×10	25.1	m			
	丸環廻り シーリング	変成シリコン系 MS-2 10×10	1.1	m			
	建具周囲 シーリング	変成シリコン系 MS-2 10×10	637.0	m			
	笠木	アルミ 175型 L=2200	1.0	か所			
	丸環清掃	ステンレス製	18.0	か所			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1-6	建具改修	改修					
		建具調整					
	AW1	W1200×H1200	6.0	か所			
	AW2	W23720×H3400	1.0	か所			
	AW3	W5570×H3650	2.0	か所			
	AW4	W7150×H3515	1.0	か所			
	AW5	W7150×H3650	1.0	か所			
	AW6	W7150×H4465	1.0	か所			
	AW9	W4000×H2700	1.0	か所			
	AW10	W4000×H1885	5.0	か所			
	AW11	W5200×H3400	1.0	か所			
	AW12	W7300×H3400	1.0	か所			
	AW13	W5200×H2600	2.0	か所			
	AW14	W5180×H2485	2.0	か所			
	AW15	W7100×H2600	2.0	か所			
	AW16	W2450×H1800	2.0	か所			
	AW17	W2450×H2200	1.0	か所			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-7	塗装改修	改修					
	曲面鋼板屋根 耐候性塗料塗りDP 1級	鉄鋼面 工程B種 下地処理RB種共	238.0	m <sup>2</sup>			
	建具 耐候性塗料塗りDP 1級	メッキ鋼面(鋼建) 両面、枠共 工程B種 下地処理RB種共	18.6	m <sup>2</sup>			
	手摺 耐候性塗料塗りDP 1級	鉄鋼面 細幅 5.74m/m当り 工程B種 下地処理RB種共	118.0	m			
	階段壁付手摺 耐候性塗料塗りDP 1級	鉄鋼面 細幅 工程B種 下地処理RB種共	16.9	m			
	縦樋 耐候性塗料塗りDP 1級	亜鉛メッキ鋼面 工程B種 下地処理RB種共	0.8	m <sup>2</sup>			
	ソーラー架台 常温亜鉛メッキ塗装	亜鉛メッキ鋼面 糸幅300mm以下 下地調整RB種共 材工共	50.0	m			
	天井EP塗り	ケイカル板面 工程C種 下地処理RC種共	17.9	m <sup>2</sup>			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-8	環境配慮改修	撤去					
	(外部)						
	施工調査	1検体 調査結果報告書共	1.0	式			
	負圧隔離養生	外部階段踊り場下 H=6.5m(伏㎡) 床プラスチックシートt0.15 2重敷き	14.0	㎡			
		壁プラスチックシートt0.10張り 給気装置、集塵・排気装置共					
		セキユリゾーン、単管足場共 作業中アスベスト粉塵濃度測定共					
	撥水材塗装用 下地調整材撤去	天井面 サンダー工法 アスベスト含有 集積共	8.3	㎡			
	小 計						



	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
2.	F棟						
2-1	直接仮設		1.0	式			
2-2	防水改修	撤去	1.0	式			
2-3	防水改修	改修	1.0	式			
2-4	外壁改修	撤去	1.0	式			
2-5	外壁改修	改修	1.0	式			
2-6	建具改修	撤去	1.0	式			
2-7	建具改修	改修	1.0	式			
2-8	塗装改修	改修	1.0	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1	直接仮設						
	養生	防水改修 アスファルト防水	556.0	m <sup>2</sup>			
	養生	防水改修 塗膜防水	39.8	m <sup>2</sup>			
	養生	外壁改修	204.0	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け	防水改修 アスファルト防水	556.0	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け	防水改修 塗膜防水	39.8	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け	外壁改修	204.0	m <sup>2</sup>			
	外部足場	くさび緊結式足場 手摺先行型 W900 H10m未満 4ヵ月 安全手摺, 運搬費共	249.0	m <sup>2</sup>			
	外部足場	くさび緊結式足場 手摺先行型 W600 H10m未満 4ヵ月 安全手摺, 運搬費共	660.0	m <sup>2</sup>			
	外部足場	くさび緊結式足場 手摺先行型 W300 H10m未満 4ヵ月 安全手摺, 運搬費共	26.5	m <sup>2</sup>			
	浮き棚足場	枠組棚足場 4ヵ月 吊り材共 階高4m超5m未満 運搬費共	71.7	m <sup>2</sup>			
	外部足場	脚立足場 階高4.0m以下 並列	131.0	m <sup>2</sup>			
	外部落下物養生	朝顔	3.8	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	通路三方養生	壁・天井 コンパネ張り 下地単管組共	38.4	m <sup>2</sup>			
	災害防止	メッシュシート張り 4ヵ月 運搬費共	702.0	m <sup>2</sup>			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-2	防水改修	撤去					
	防水押えコンクリート撤去	集積共	2.0	m <sup>3</sup>			
	カッター入れ	コンクリート面 厚20～30mm	149.0	m			
	防水層撤去	立上り 集積共	54.3	m <sup>2</sup>			
	防水立上り端部 押えアングル撤去	集積共	181.0	m			
	防水押えコンクリート 伸縮目地キャップ撤去	合成樹脂製 集積共	478.0	m			
	防水立上り端部 シーリング撤去	アスベスト含有 集積共	181.0	m			
	シーリング撤去	集積共	308.0	m			
	ドレン撤去	集積共	7.0	か所			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-3	防水改修	改修					
	露出改質アスファルトシート防水	平場 かぶせ工法 田島ルーフィング：CAS-2M同等品	540.0	m <sup>2</sup>			
	露出改質アスファルトシート防水	立上り 密着工法 田島ルーフィング：CAS-2M同等品	54.3	m <sup>2</sup>			
	脱気装置	平面部用ステンレス	9.0	か所			
	端部押え金物	アルミ製	181.0	m			
	端部押え金物シーリング		181.0	m			
	改修用ルーフトレン	φ100 アルミダケキャスト	5.0	か所			
	改修用ルーフトレン	φ75 アルミダケキャスト	2.0	か所			
	機械基礎 改質アスファルト塗膜防水	平場 田島ルーフィング：PQ-160C同等品	16.3	m <sup>2</sup>			
	機械基礎 改質アスファルト塗膜防水	立上り 田島ルーフィング：PQ-160C同等品	11.3	m <sup>2</sup>			
	設備取出口屋根 ウレタン塗膜防水	平場	21.6	m <sup>2</sup>			
	設備取出口屋根 ウレタン塗膜防水	立上り	21.6	m <sup>2</sup>			
	アルミ庇 ウレタン塗膜防水	平場 アルミハネ面	63.8	m <sup>2</sup>			
	壁付き笠木 ウレタン塗膜防水	糸260	100.0	m			
	ハコラハットアゴ先端 ウレタン塗膜防水	立上り H=150	81.0	m			
	防水保護コンクリート 伸縮調整目地シーリング	ゴムアスファルト系 25×15	478.0	m			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	シーリング	変成シリコン系 MS-2 20×15	19.2	m			
	シーリング	変成シリコン系 MS-2 15×10	289.0	m			
	高圧水洗	既存押えコンクリート面	578.0	m <sup>2</sup>			
	高圧水洗	立上り	18.2	m <sup>2</sup>			
	高圧水洗	既存ウレタン塗膜防水面	88.8	m <sup>2</sup>			
	高圧水洗	機械基礎	27.6	m <sup>2</sup>			
	高圧洗浄	アルミ笠木・水切	30.6	m <sup>2</sup>			
	高圧洗浄	ステンレス屋根	98.2	m <sup>2</sup>			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-4	外壁改修	撤去					
	ルーバー鉄骨 中ボルト撤去	M12 L=70 集積共	230.0	本			
	シーリング撤去	集積共	697.0	m			
	建具周囲 シーリング撤去	集積共	288.0	m			
	段鼻タイル撤去	150×70 下地モルタル共 集積共	1.8	m			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-5	外壁改修	改修					
	外壁保護材塗布	タイル面 セラミック浸透性吸水防止剤 エスケー化研:タイルセラクリン同等以上	672.0	m <sup>2</sup>			
	外壁撥水材塗布	コンクリート打放し面 キクスイ:SA工法同等以上	332.0	m <sup>2</sup>			
	外壁下地調整	色調補正、打放し模様造成共	332.0	m <sup>2</sup>			
	外壁既存塗膜除去	超高压水洗工法 100MPa	332.0	m <sup>2</sup>			
	高压水洗	磁器質タイル面	672.0	m <sup>2</sup>			
	ひび割れ補修	打放し面Uカットシーリング材充填工法 可とう性エポキシ樹脂 1.0mm以上	8.5	m			
	ひび割れ補修	打放し面樹脂注入工法 硬質形エポキシ樹脂 0.2~1.0mm	50.6	m			
	錆鉄筋部処理	打放し面錆鉄筋部処理 ポリマーセメントモルタル埋戻し整形	10.0	か所			
	タイル浮き部処理	タイル面アンカーピンニング 部分エポキシ樹脂注入工法	1.3	m <sup>2</sup>			
	タイル浮き部処理	タイル面アンカーピンニング 全面エポキシ樹脂注入工法	4.3	m <sup>2</sup>			
	段鼻タイル	磁器質 150×70	1.8	m			
	床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地	0.1	m <sup>2</sup>			
	シーリング	ポリサルファイト系 PS-2 20×15	395.0	m			
	シーリング	変成シリコン系 MS-2 20×15	92.0	m			
	設備関連 シーリング	変成シリコン系 MS-2 15×10	27.6	m			



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建具周囲 シーリング	変成シリコン系 MS-2 10×10	288.0	m			
	シーリング	ポリウレタン系 PU-2 20×15	182.0	m			
	ルーバー鉄骨 中ボルト取替え	M12 L=70 メッキ品 締付け共	230.0	本			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-6	建具改修	撤去					
	アルミ水切撤去	AW-3 L=1200 集積共	1.0	か所			
	設備フード等 シーリング撤去	集積共	24.1	m			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-7	建具改修	改修					
		建具調整					
	AW1	W5330×H2900	1.0	か所			
	AW2	W4480×H2900	1.0	か所			
	AW3	W1200×H1200	4.0	か所			
	AW4	W2760×H800	1.0	か所			
	AW5	W3600×H800	3.0	か所			
	アルミ水切	AW-3 L=1200	1.0	か所			
	SD1	W750×H2100	1.0	か所			
	SD2	W1700×H2775	1.0	か所			
	SD3	W960×H960	2.0	か所			
	SSW1	W31850×H2390	1.0	か所			
	建具洗浄	ガラス共	139.0	m <sup>2</sup>			
	設備フード等 シーリング	変成シリコン系 MS-2 15×10	24.1	m			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-8	塗装改修	改修					
	ブリッジ 耐候性塗料塗りDP 1級	鉄鋼面 工程B種 下地処理RB種共	126.0	m <sup>2</sup>			
	建具 耐候性塗料塗りDP 1級	メッキ鋼面(鋼建) 両面、枠共 工程B種 下地処理RB種共	22.6	m <sup>2</sup>			
	庇ステー 耐候性塗料塗りDP 1級	鉄鋼面 細幅 工程B種 下地処理RB種共	15.6	m			
	屋上ルーバー 常温亜鉛メッキ塗装	亜鉛メッキ鋼面 下地調整RB種共 材工共	164.0	m <sup>2</sup>			
	天井EP塗り	ケイカル板面 工程C種 下地処理RC種共	6.2	m <sup>2</sup>			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 价	金 额	備 考
3.	備蓄倉庫						
3-1	直接仮設		1.0	式			
3-2	防水改修	改修	1.0	式			
3-3	外壁改修	撤去	1.0	式			
3-4	外壁改修	改修	1.0	式			
3-5	建具改修	改修	1.0	式			
3-6	塗装改修	改修	1.0	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1	直接仮設						
	養生	防水改修 塗膜防水	24.3	m <sup>2</sup>			
	養生	外壁改修	60.8	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け	防水改修 塗膜防水	24.3	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け	外壁改修	60.8	m <sup>2</sup>			
	外部足場	くさび緊結式足場 手摺先行型 W300 H10m未満 4ヵ月 安全手摺, 運搬費共	52.5	m <sup>2</sup>			
	外部落下物養生	朝顔	1.9	m			
	通路三方養生	壁・天井 コンパネ張り 下地単管組共	19.2	m <sup>2</sup>			
	災害防止	メッシュシート張り 4ヵ月 運搬費共	52.5	m <sup>2</sup>			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-2	防水改修	改修					
	屋根 カク塗膜防水	平場 X-2 L4X工法 既存塗膜防水面	19.9	m <sup>2</sup>			
	屋根 カク塗膜防水	立上り X-2 L4X工法 既存塗膜防水面	12.9	m <sup>2</sup>			
	屋根(外部) 高圧水洗	立上り	32.8	m <sup>2</sup>			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-3	外壁改修	撤去					
	建具周囲 シーリング撤去	集積共	12.6	m			
	シーリング撤去	集積共	23.6	m			
	小 計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-4	外壁改修	改修					
	外壁撥水材塗布	コンクリート打放し面 キクスイ:SA工法同等以上	57.3	m <sup>2</sup>			
	外壁下地調整	色調補正、打放し模様造成共	57.3	m <sup>2</sup>			
	外壁既存塗膜除去	超高压水洗工法 100MPa	57.3	m <sup>2</sup>			
	欠損部処理	打放し面充填工法 ポ <sup>リ</sup> マーセメントモルタル埋戻し	2.0	か所			
	シーリング	ポ <sup>リ</sup> サルファイト <sup>レ</sup> 系 PS-2 20×15	23.6	m			
	建具周囲 シーリング	変成シリコン系 MS-2 10×10	12.6	m			
	フ <sup>ロ</sup> ット <sup>ト</sup> 高压水洗		0.1	m <sup>2</sup>			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-5	建具改修	改修					
		建具調整					
	SD4	W2200×H3000	1.0	か所			
	建具洗淨	ガラス共	6.6	m <sup>2</sup>			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-6	塗装改修	改修					
	建具 耐候性塗料塗りDP 1級	メッキ鋼面(鋼建) 両面、枠共 工程B種 下地処理RB種共	17.2	m <sup>2</sup>			
	ドレン 耐候性塗料塗りDP 1級	鉄鋼面 工程B種 下地処理RB種共	0.1	m <sup>2</sup>			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4.	プロパンボンベ庫						
4-1	直接仮設		1.0	式			
4-2	防水改修	撤去	1.0	式			
4-3	防水改修	改修	1.0	式			
4-4	外壁改修	撤去	1.0	式			
4-5	外壁改修	改修	1.0	式			
4-6	建具改修	改修	1.0	式			
4-7	塗装改修	改修	1.0	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-1	直接仮設						
	養生	防水改修 塗膜防水	5.1	m <sup>2</sup>			
	養生	外壁改修	50.2	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け	防水改修 塗膜防水	5.1	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け	外壁改修	50.2	m <sup>2</sup>			
	外部足場	くさび緊結式足場 手摺先行型 W300 H10m未満 4ヵ月	65.2	m <sup>2</sup>			
		安全手摺, 運搬費共					
	外部落下物養生	朝顔	1.9	m			
	通路三方養生	壁・天井 コンパネ張り 下地単管組共	19.2	m <sup>2</sup>			
	災害防止	メッシュシート張り 4ヵ月 運搬費共	65.2	m <sup>2</sup>			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
4-2	防水改修	撤去					
	豎樋撤去	集積共	4.2	m			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-3	防水改修	改修					
	笠木 ウレタン塗膜防水	X-2 立上り	5.1	m <sup>2</sup>			
	高圧水洗	既存ウレタン塗膜防水面	5.1	m <sup>2</sup>			
	屋根折版留め ポリ樹脂キャップ	清掃、シーリング材充填共	84.0	か所			
	竪樋	φ75 カラー塩ビ	4.2	m			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-4	外壁改修	撤去					
	建具周囲 シーリング撤去	集積共	9.2	m			
	シーリング撤去	集積共	69.7	m			
	小 計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-5	外壁改修	改修					
	外壁撥水材塗布	コンクリート打放し面 キクスイ:SA工法同等以上	47.3	m <sup>2</sup>			
	外壁下地調整	色調補正、打放し模様造成共	47.3	m <sup>2</sup>			
	外壁既存塗膜除去	超高压水洗工法 100MPa	47.3	m <sup>2</sup>			
	ひび割れ補修	打放し面樹脂注入工法 硬質形珪酸樹脂 0.2~1.0mm	5.5	m			
	シーリング	ポリサルファイト系 PS-2 20×15	69.7	m			
	建具周囲 シーリング	変成シリコン系 MS-2 10×10	9.2	m			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-6	建具改修	改修					
		建具調整					
	SD5	W850×H1800	1.0	か所			
	SD6	W550×H680	1.0	か所			
	建具洗淨	ガラス共	1.9	m <sup>2</sup>			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-7	塗装改修	改修					
	建具 耐候性塗料塗りDP 1級	メッキ鋼面(鋼建) 両面、枠共 工程B種 下地処理RB種共	5.5	m <sup>2</sup>			
	折版屋根 耐候性塗料塗りDP 1級	鉄鋼面 工程B種 下地処理RB種共	26.7	m <sup>2</sup>			
	消火器箱 耐候性塗料塗りDP 1級	鉄鋼面 工程B種 下地処理RB種共	0.9	m <sup>2</sup>			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5.	発生材処理						
5-1	発生材処理	E棟	1.0	式			
5-2	発生材処理	F棟	1.0	式			
5-3	発生材処理	備蓄倉庫	1.0	式			
5-4	発生材処理	プロパンボンベ庫	1.0	式			
	計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-1	発生材処理	E棟					
	(積込み)						
	撤去発生材積込み	コンクリート類	0.7	m3			
	撤去発生材積込み	仕上材	2.7	m3			
	(運搬費)						
	撤去材運搬	コンクリート類	0.7	m3			
	撤去材運搬	廃プラスチック類	2.7	m3			
	撤去材運搬	金属類 (ステンレス屑)	0.1	m3			
	(処分費)						
	発生材処分費	コンクリート類	0.7	m3			
	発生材処分費	廃プラスチック類	2.7	m3			
	スクラップ	ステンレス屑	-13.6	kg			
	(環境配慮改修発生材)						
	撤去発生材積込み	仕上材 アスベスト含有	0.1	m3			
	撤去材運搬	廃プラスチック類 アスベスト含有	0.1	m3			
	発生材処分費	廃プラスチック類 アスベスト含有	0.1	m3			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-2	発生材処理	F棟					
	(積込み)						
	撤去発生材積込み	コンクリート類	2.0	m3			
	撤去発生材積込み	仕上材	3.0	m3			
	撤去発生材積込み	仕上材 アスベスト含有	0.2	m3			
	(運搬費)						
	撤去材運搬	コンクリート類	2.0	m3			
	撤去材運搬	廃プラスチック類	2.6	m3			
	撤去材運搬	廃プラスチック類 アスベスト含有	0.2	m3			
	撤去材運搬	金属類 (鉄屑)	0.2	m3			
	撤去材運搬	金属類 (アルミ屑)	0.2	m3			
	(処分費)						
	発生材処分費	コンクリート類	2.0	m3			
	発生材処分費	廃プラスチック類	2.6	m3			
	発生材処分費	廃プラスチック類 アスベスト含有	0.2	m3			
	スクラップ	鉄屑 H3	-17.7	kg			

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	スクラップ	アルミ屑	-59.0	kg			
	小 計						



	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-3	発生材処理	備蓄倉庫					
	(積込み)						
	撤去発生材積込み	仕上材	0.1	m3			
	(運搬費)						
	撤去材運搬	廃プラスチック類	0.1	m3			
	(処分費)						
	発生材処分費	廃プラスチック類	0.1	m3			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-4	発生材処理	プロパンボンベ庫					
	(積込み)						
	撤去発生材積込み	仕上材	0.1	m3			
	(運搬費)						
	撤去材運搬	廃プラスチック類	0.1	m3			
	(処分費)						
	発生材処分費	廃プラスチック類	0.1	m3			
	小 計						

	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設	積上げ					
	外壁調査費	目視・打診 マーキング、計測、図面記入	3,388.0	m <sup>2</sup>			
	誘導員		80.0	人			
	コーンバリアード	カラーコーン13個＋バナー12本	24.0	m			
	ガードフェンス	H1.8 外部足場	236.0	m			
	計						