



2階平面図(S=1/100)

凡例				廻縁記号				天井仕上げ記号							
室仕上げ	天井仕上げ 撤去・新設範囲	既存点検口 600 (改修範囲内のもののみ改修)	壁の撤去を行うPS	防火シャッター	記号	種別	記号	仕上げ	下地	記号	仕上げ	下地	記号	仕上げ	下地
天井仕上げ 室名 C00 室		既存点検口 450 (改修範囲内のもののみ改修)	PS壁の撤去箇所	PR1	P	樹脂製型材	C00	直天井	-	C21	石膏ボード(7)9.5 + EP塗装	LGS + 石膏ボード(7)9.5	C43	岩綿吸音板(7)9.0 + EP塗装	LGS + 石膏ボード(7)9.5
X 0000		新設点検口 600 (1箇所のみ)	PS壁の撤去箇所	PR2	P2	樹脂製型材(天井底)	C11	石膏ボード(7)9.5	LGS	C22	石膏ボード(7)9.5 + ビニルクロス貼	LGS + 石膏ボード(7)9.5	C44	岩綿吸音板(7)12.0	LGS + 石膏ボード(7)9.5
			施工範囲の床、壁面を養生し、 床工時部分清掃すること (トイレ詳細に例外箇所あり)	PT	W1	木製廻縁	C12	石膏ボード(7)9.5 + ビニルクロス貼	LGS	C23	石膏ボード(7)9.5 + 化粧クロス貼	LGS + 石膏ボード(7)9.5	C51	珪酸カルシウム板(7)8.0 + EP塗装	LGS
				SL	-	スライディングウォール (天井仕上げ外し部)(廻縁無し)	C13	石膏ボード(7)12.5 + ビニルクロス貼	LGS	C31	化粧石膏ボード(7)9.5	LGS	C61	フレキシブル板(7)5.0目透かし貼り + EP塗装	LGS
						仮設間仕切り (含板片面張り程度)	C14	石膏ボード(7)12.5 + 化粧クロス貼	LGS	C32	化粧石膏ボード(7)9.5	LGS + 石膏ボード(7)9.5	C71	杉板目透かし貼り	木下地
							C15	石膏ボード(7)12.5 + 不燃クロス貼	LGS	C41	岩綿吸音板(7)9.0	LGS + 石膏ボード(7)9.5	C81	スチールメッシュパネル 5.0#100積付塗装	ランナーハンガー#70#1000
										C42	岩綿吸音板(7)9.0	LGS + 石膏ボード(7)12.5			