

業務仕様書

1. 工事概要

JICA 関西国際センターテニスコートについて、テニスコート面、テニスコート周囲部の表面、立上り部及び笠木部について、表面の凹凸部の修復をする
と共に、高圧水洗浄、ケレン清掃を踏まえ、防水工事と白線ライン引きを行
う（総面積 760 m²程度）。加えて、テニスコート設置物（架台、防球ラック、
審判員椅子）の塗装の劣化も目立つことから、再塗装を行う。

2. 工事項目

- (1) テニスコート設置物の撤去および復旧
ネットポール 2 本、防球ラック 6 か所、審判員椅子を塗装作業前に撤去
し、作業後に再度設置する。
- (2) 高圧水洗浄
テニスコート面を高圧水により洗浄する。
- (3) ケレン清掃
テニスコート塗装面のケレン清掃を行う。
- (4) 既存不良部の修復（塗装前の凹凸の修復）
テニスコート面の塗膜不良部分（凹凸部分、全面積の 3%程度）の補修
を表面の防水施工前に行う。
- (5) テニスコート面防水
テニスコート面（平場）にウレタン防水を施す。
- (6) 立上り部分防水
テニスコート立上り部分にウレタン防水を施す。
- (7) 笠木防水
笠木部分に防水を施す。
- (8) テニスコートライン引き
テニスコート面のライン引きを実施する（100 mm巾）。
- (9) ネットポール、審判員椅子塗装
上記（1）で撤去したネットポールと審判員椅子を同系色で再塗装する。
- (10) 資材運搬、荷上げ、廃材処理

3. 無料保証期間

発注者による検査完了日から 1 年間。

以 上

別紙：図面