

厨 房 機 器 更 新 リ ス ト

No.	図面上No.	品名及仕様	W	D	H	数量
冷蔵庫・冷凍庫等						
1	厨5	検食用冷凍庫 HF-150Z3 相当品	1500	800	1890	1
		搬入据付工事				1式
		引上げ処分				1式
2	厨6	プレハブ冷蔵庫				
		冷蔵・冷凍機 ホシザキ UHS-11RS-IV 相当品				2
		冷媒配管工事				1式
		引上げ処分				1式
		現場諸経費				1式
		* パネル・扉は交換対象外				
3	厨16	冷凍冷蔵庫 ホシザキ HRF-150ZFT3-6D 相当品	1500	650	1890	1
		搬入据付工事				
		引上げ処分				
4	厨38	アイスメーカー ホシザキ IM-75TM-1 相当品	1000	600	800	1
		搬入据付工事				1式
		引上げ処分				1式
5	厨39	恒温高湿庫 (チルド庫) HCR-120CZ-ML 相当品	1200	800	1890	1
		搬入据付工事				1式
		引上げ処分				1式
6	厨43	冷蔵ショーケース用冷蔵機ユニット ホシザキMU-301AFL 相当品	-	-	-	1
		冷媒配管工事				1式
		引上げ処分				1式
7	追加	冷凍コールドテーブル 福島工業 AYW-081FM 相当品	755	750	800	1
		搬入据付工事 扉勝手違い・H=840仕様 相当品				
		天板	755	750		1
		引上げ処分なし				
温蔵庫等						
8	厨44	ホットユニット ニチワ電機 EWT-1800B BP 相当品	1800	750	840	1
		3φ200V				
9	厨45	ライスユニット (台)	750	750	840	1
10	厨47	電気卓上ウオーマー湯煎式(ニチワ)TEW-C(Y) 相当品	550	350	260	1
		(単相100V)ホテルパン1/2×2個仕様				
11	厨48	卓上ウオーマーヌードルユニット(スープ保温器の台)	645	750	840	1
12	厨55	食器消毒保管庫 日本調理機 ISC-S15JW-EF 相当品	1280	550	1880	1
13	厨62	ホットフードキャビネット ニチワ電気HS-750SBG-C SP相当品	750	750	1900	
		軟水器 NE-1802				
ガスレンジ等						
14	厨24	ティルティングパン(電気) コメットCSPE-70F 相当品	1240	890	880	1
		水栓2個 (セラミックバルブ レバーハンドル)				2
		(3相200V直結)	実測巾1300			
15	厨32	ガス式フライヤー マルゼン MXF-076WB 相当品	700	600	800	1
16	厨33	ガステーブル マルゼン RGT-1575C 相当品	1500	750	800	1
		(Φ95:2 Φ190:3)				
17	厨35	ヌードルポイラー ガス式 (給湯配管に白ガス管を使用しない事)	910	750	800	1
18	厨65	ローレンジ マルゼン RGS-066C 相当品	600	600	450	1
19	厨69	業務用電子レンジ パナソニック NE-1802				1
		(同上品追加により2段積みにするため銘柄指定)				

No.		品名及仕様	W	D	H	数量
		流し等				
20	厨11	1槽シンク（背立付）パンシンク	750	750	800	1
		水栓2個（レバーハンドル）				2
21	厨34	1槽シンク（背立付）	600	750	800	1
		水栓2個（レバーハンドル）				2
22	厨36	1槽シンク（背立付）	750	750	800	1
		水栓2個（レバーハンドル）				2
23	厨52	ソイルドテーブル（食洗器用）	1900	750	850	1
		水栓4個（レバーハンドル）				4
24	厨54	クリーンテーブル（食洗器用）	1150	750	850	1
25	厨57	シャワーシンク（排水口を右側に設ける）	1440	1000	850	1
		水栓2個（レバーハンドル）				2
26	厨57'	同上上棚	1440	400	500	1
27	厨60	2槽シンク（背立付）	1200	750	800	1
		水栓4個（レバーハンドル）				4
		その他物品				
28		マイコンスプジャー 象印 TH-CU080 相当品				2
29		ミートチョッパー なんつねMS-12B 相当品 （単相100V）				1
30		IH炊飯ジャー 象印SR-SB18VC-S（1升炊き） （単相100V）				1
31		スライスボーイ ハッピージャパン MSC-90相当品				1
32		同上千切円盤 TH-CU080				1
		その他工事				
33		運搬費（冷機器以外）				
34		入替工事費（冷機器以外）				
35		廃棄費（冷機器以外）				
36		部材費（冷機器以外）				

留意点：

流しの水栓はセラミックバルブのレバー式でフレキ管の交換を含む事。
 流しの設置の際は水栓金具の交換を出来るよう、流しを移動して排水管を取り外せる様にする事。
 ノードルボイラーの内部水配管は白ガス管等の腐食する配管を使用しない事。
 シャワーシンクの排水管出口は右下に設ける事。左に設ける場合は排水管の詰まりが出ないように配管する事。

別 途 工 事（ 本 入 札 の 対 象 外 ）

一次側ガス配管工事
 一次側電気配線工事及びコンセントの形状変更)
 ミートチョッパー用一次側電気コンセント追加工事
 フライヤー用一次側電気コンセント追加工事
 冷蔵、冷凍食品の移動