

JICA関西外壁シーリング打替工事設計・監理業務（一般競争入札（最低価格落札方式））（2019年2月8日付公示）の入札説明書に対する質問への回答は以下のとおりです。

### 1. 質問回答

通番	該当頁等	質問	回答
1	業務仕様書 p.3~4	実施設計において今回は設備設計は無いと考えて宜しいですか。	設備設計はありませんが、業務仕様書p.3~4 (5)留意事項①にあるように、「やむを得ず機能を停止する場合は仮設設備により対応し、停止期間が最小限となるように工事を計画する。」こととしています。
2		見積作成において「6.標準外業務」とは具体的にどんな作業かご教授下さい。	標準外業務とは標準業務に含まれない追加的な業務を指しますが、本業務においては該当する内容はありませので、「6.標準外業務」は費用計上する必要はありません。
3	業務仕様書 p.4	監理業務において工事が遂行されるのに必要な人工数という監理であって、現地での常駐監理ではないと判断して宜しいでしょうか。	宜しいです。
4	業務仕様書 p.5	貸与品として関連する設計図書一式とありますが、CADデータがあると考えてよろしいでしょうか？	貸与可能な竣工図等は紙ベースとなりますが、平面図及び立面図については現況図のCADデータを提供可能です。
5	業務仕様書 p.6	成果品の内容として電子データ(PDF及びDWG)とありますが、JWWでの納品でも宜しいでしょうか？	電子データの形式は、PDF及びDWGとします。ただし、DWG形式に代えて、DXF形式とすることは可能とします。
6		現地調査、外観調査に関しては、手の届く範囲とし、目視調査程度と考えて宜しいでしょうか？	宜しいです。
7	工事概略図 19 工事概要⑩	その他改修対策に防鳥対策(風除2上部樹脂グレーチング部分)とありますが、工事内容の記載がありません。防鳥対策としての工事内容をご提示願います。	風除2(南側エントランス風除室)の上部の軒天に樹脂グレーチング天井があり、その廻りの隙間に鳥が巣を作ってしまうため、防鳥対策を計画して下さい。工法の指定はしておりませんので、検討の上、提案を行い設計図に反映してください。
8	工事概略図 19 工事概要①②	防水改修工事に外壁シーリングと有り、①RC躯体、②建具及びガラス廻り、③金属パネル、④石張りとなっていますが、それぞれシーリングのW×Dのサイズの記載がありません。各シーリングサイズをご提示願います。	防水改修工事の外壁シーリング改修については、本業務の受注者が必要な調査(竣工図確認、現地調査等)を行って、設計いただくこととなります。
9	業務仕様書 p.3~4	今回の改修工事に際し、配管、配線等設備は存置と考え、仮撤去・復旧せずに改修を行うものと考え、設備に関する内容は別途と考えて宜しいでしょうか？	No1と同様です。
10	業務仕様書 p.4	改修工事に際し、①現場仮設事務所、②資材等置場、③工事用車両駐車スペースは敷地内に設けることは可能でしょうか？もし不可の場合、詳細をご提示願います。	①については、建物南側のスペース2000㎡程度の範囲の一部が使用可能ですが(土地所有者への事前申請が必要)、詳細な位置、範囲等は設計時に発注者との協議の上で決定して下さい。②については施設1階東側の車庫を想定しており、③についても台数に上限がありますが敷地内に駐車可能です。
11	業務仕様書 p.3	今回の工事は居ながら工事とありますが、施設の営業時間、休館日、また工事作業に関し、時間等の指定があれば、ご提示願います。	施設の利用時間は宿泊がある場合は24時間となりますが、工事作業に関する時間帯はJICA側の管理が可能である執務時間帯の9:00~18:00を想定しています。設計時に改めて発注者との協議の上で確認して下さい。
12	入札説明書 第1 入札の手続き 5.競争参加資格	競争参加資格の条件となる「設計・監理業務の実績」の証明となる書類(契約書等)について、設計部分と管理部分が別々の契約となっているが問題ないか？	問題ありません。