

内 訳 明 細 書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1. 直接仮設工事						
墨出し	外壁改修	78.1	m ²			
養生	外壁改修	460.0	m ²			
整理清掃	外壁改修	460.0	m ²			
外部足場	手摺先行 柵組本足場900柵 H12m未満	2,357.0	m ²			
外部足場	手摺先行 柵組本足場900柵 H22m未満	2,807.0	m ²			
外部足場	手摺先行 柵組本足場900柵 H22m以上	4,684.0	m ²			
安全手摺		645.0	m			
垂直養生	メッシュシート	9,463.0	m ²			
朝顔		212.0	m			
金網式養生柵		385.0	m ²			
柵組棚足場	H=2.5m	31.2	m ²			
柵組棚足場	H=10.13m	312.0	m ²			
柵組棚足場	H=12.1m	76.9	m ²			

内訳明細書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部足場	手摺先行 枠組本足場900枠 H12m未満	111.0	m ²			
内部足場	手摺先行 枠組本足場900枠 H22m以上	389.0	m ²			
内部安全手摺		22.7	m			
小 計						

内訳明細書

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2. 防水改修工事						
バルコニー目地ゴム取替え	F-HFSR+SR-1 25×25×100 取外し共	153.0	ヶ所			
バルコニー水抜きゴム取替え	F-HFSR+SR-1 φ25 L100 取外し共	153.0	ヶ所			
屋上 塗膜防水	X-2 既設面	15.4	m ²			
同上下地処理	ケレン・清掃	15.4	m ²			
同上下地調整	ポリマーセメント	15.4	m ²			
外壁目地D シーリング打替え	PU-2 25×20	101.0	m			
手摺取合 シーリング打替え	PU-2 25×20	21.5	m			
外壁目地E シーリング打替え	MS-2 25×20	4,139.0	m			
金属目地B シーリング打替え	MS-2 20×12	1,886.0	m			
庇目地A シーリング打替え	SR-2 15×10	44.4	m			

名 称	摘 要	内 訳 明 細 書		単 価	金 額	備 考
		数 量	単 位			
大理石目地C シーリング打替え	PS-2 10×10	17.6	m			
建具廻りA シーリング打替え	MS-2 20×12	3,036.0	m			
建具廻りB シーリング打替え	SR-1 15×10	3,899.0	m			
建具廻りC シーリング打替え	MS-2 20×12	797.0	m			
建具廻りD シーリング打替え	SR-1 15×10	394.0	m			
建具廻りE シーリング打替え	MS-2 20×12	101.0	m			
小 計						

No. _____

名 称	摘 要	内 訳 量	細 単 位	単 価	金 額	備 考
3. 外壁改修工事						
施工数量調査		7,641.0	m ²			
打放し面クラック補修	シーリング工法 0.2mm未満	627.0	m			
タイル面クラック補修	樹脂注入工法 0.2mm以上1.0以下	77.4	m			
モルタル面クラック補修	樹脂注入工法 0.2mm以上1.0以下	101.0	m			
打放し面クラック補修	樹脂注入工法 0.2mm以上1.0以下	45.0	m			
タイル浮き補修(0.25m ² 未満/箇所)	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法	5.4	m ²			
タイル浮き補修(0.25m ² 以上/箇所)	アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法	34.6	m ²			
打放し面露筋補修	エポキシ樹脂モルタル充填工法	0.04	m ²			
外壁 高浸透形吸水防止水性フッ素樹脂クリア塗替え	既設打放し面 下地調整共	255.0	m ²			
天井 高浸透形吸水防止水性フッ素樹脂クリア塗替え	既設打放し面 下地調整共	83.5	m ²			
同上ケレン・清掃	水洗い工法	339.0	m ²			
複層塗材RE吹替え	ゆず肌 既設コンクリート面 下地調整C-2共	332.0	m ²			
複層塗材RE吹替え	ゆず肌 既設ALC面 下地調整共	43.8	m ²			

No.

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
複層塗材RE吹替え	ゆず肌 既設ボード面 下地調整共	138.0	m ²			
同上ｸﾝ・清掃	水洗い工法	514.0	m ²			
壁水洗い工法	既設ﾀｲﾙ面	6,363.0	m ²			
壁水洗い工法	既設大理石面	233.0	m ²			
壁水洗い工法	既設アルﾐﾊﾟﾝﾙ面	117.0	m ²			
軒天水洗い工法	既設アルﾐﾊﾟﾝﾙ面	176.0	m ²			
庇・笠木水洗い工法	既設アルﾐﾊﾟﾝﾙ面	1,328.0	m ²			
防水押え金物水洗い工法	既設アルﾐ面	2.2	m ²			
壁ﾓｻﾞｲｸﾀｲﾙ張り	磁器質施釉 95×45	78.1	m ²			
壁ﾀｲﾙ下ﾓﾙﾀﾙ		78.1	m ²			
小 計						

No. _____

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4. 塗装改修工事		内 訳 明 細 書				
煙突面 高濃度亜鉛末塗替え	既設亜鉛メッキ面 下地調整共	28.2	m ²			
同上塗膜除去	RB種	28.2	m ²			
鋼製建具面 耐候性塗料塗替え	既設鋼製建具面 下地調整RB種共	137.0	m ²			
手摺面 耐候性塗料塗替え	既設亜鉛メッキ面 下地調整RB種共	466.0	m ²			
照明支柱面 耐候性塗料塗替え	既設亜鉛メッキ面 下地調整RB種共	7.8	m ²			
フェンス支柱面 耐候性塗料塗替え	既設亜鉛メッキ面 下地調整RB種共	7.7	m ²			
メンテナンスレール面 耐候性塗料塗替え	既設亜鉛メッキ面 下地調整RB種共	1.1	m ²			
鉄骨階段面 耐候性塗料塗替え	既設亜鉛メッキ面 下地調整RB種共	22.8	m ²			
庇受梁・柱面 耐候性塗料塗替え	既設亜鉛メッキ面 下地調整RB種共	251.0	m ²			
避雷針ホース面 耐候性塗料塗替え	既設亜鉛メッキ面 下地調整RB種共	35.9	m ²			
タラップ面 耐候性塗料塗替え	既設ステンレス面 下地調整RB種共	3.4	m ²			
堅樋面 耐候性塗料塗替え	既設SGP面 下地調整RB種共	20.0	m ²			
耐候性塗料塗替え	既設PC面 下地調整RB種共	334.0	m ²			

No. _____

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウッドデッキ面						7

木材保護塗料塗替え	既設木部面 下地調整RB共	361.0	m ²			
木製ルーフ面		内訳明細書				
木材保護塗料塗替え	既設木部面 下地調整RB共	246.0	m ²			
小計						

No. _____

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5. その他改修工事						8

		内 訳 明 細 書				
防鳥ネット新設	ポリエチレンネット18×18 W8600×H600	1.0	ヶ所			
アルミ製建具清掃(ガラス共)	水洗い工法	1,969.0	m ²			
ステンレス製建具清掃(ガラス共)	水洗い工法	296.0	m ²			
ステンレス手摺清掃	酸洗い	1.6	m ²			
小 計						

No. _____

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6. 撤去工事						

(防水改修工事)		内訳明細書			
シーリング撤去		14,418.0	m		
発生材積込み	仕上材 人力	2.9	m ³		
(外壁改修工事)					
モルタルカッター	タイル面	294.0	m		
壁タイル撤去		78.1	m ²		
低木撤去		59.0	本		
発生材積込み	仕上材 人力	2.5	m ³		
小 計					

No. _____

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7. 発生材処分費						

(防水改修工事)		内 訳 明 細 書			
発生材運搬費	廃プラスチック類	2.9	m ³		
発生材投棄料金	廃プラスチック類	2.9	m ³		
(外壁改修工事)					
発生材運搬費	タイル類	1.6	m ³		
発生材運搬費	木類	0.9	m ³		
発生材投棄料金	タイル類	1.6	m ³		
発生材投棄料金	木類	0.9	m ³		
小 計					

No. _____