

「JICA関西 体育館天井改修工事」

(公告日：2021年1月15日) について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構
関西センター

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	入札説明書 P.3	5.(2)3)主任技術者の配置	主任技術者は、一級建築士又は一級建築施工管理技士の資格を有することとありますが、国土交通大臣認定の建設業法大15条第2号イの者でも構いませんか？	入札説明書P3.の「5.(2)3)に記載のとおりとします。
2	図面A-08	現場事務所について	施設内のスペースを借用させて頂くことは可能でしょうか？また、有償、無償につきましても、ご教授願います。	客室棟内のツインルームを現場事務所として使用頂く予定ですが、2021年3月から5月下旬までは客室棟の工事が別途入っているため、執務棟内のセミナールーム(会議室)をご利用頂く予定です(いずれも無償)。
3	工事内訳数量		工事内訳数量(参考)内、撤去工事の「発生材」について、建築工事内の撤去工事(既設天井ボード撤去関係、及び耐火被覆の撤去関係)項目は図面・明細共記載があり、把握できたのですが、「発生材処分」内の算出根拠が不明です。本工事内と合致していないように思われます。上記関係の数量等は算出して計上させていただきますが、その他「無筋コンクリート(25.4m ³)・ガラス陶器類(38.1t)・その他等」はそれぞれ本工事内の撤去発生材とは別で積込・運搬・処分のみが発生すると思われるのでしょうか。ご指示願います。	発生材処分の内容として、ガラス陶器類25.4m ³ はガラスウール509m ³ のことで、体積換算すると25.4m ³ となり、重量換算すると38.1tとなります。本工事内とは別の発生材ではなく、本工事内で発生したものととなります。別途、積込み、運搬、処分は発生しません。
4	図面A-08		特記事項「総合工事工程表・仮設計画等の工事計画策定にあたっては、JICA関西の行事予定を確認を行い、行事の妨げとならない計画とすること。」と記載がありますが、現時点での工事期間内に工事をできない日程は発生するのでしょうか。ご教示ください。	体育館を使用するイベント等は工事期間中にはありませんが、大きな騒音を伴う工事は平日執務時間中(9:30~18:00)やイベント等のある週末を避けて頂く必要があります。なお、週末のイベントは現時点では未定です。館内の他の場所での各種イベント等で、当該工事の資材搬入・搬出等の妨げとなるものの日程については、決定次第、発注者から適宜共有致します。
5	図面A-14		耐火被覆について、既存耐火被覆吹付範囲、工事内訳数量(参考)内、耐火被覆(6m ²)の算出根拠が不明です。積算できる資料のご提示及び既存耐火被覆吹付範囲のご提示をお願いします。もしくは(m ²)項目ではなく、(ヶ所)項目のご提示をお願いします。	A-14に耐火被覆はHB-10(新設)接合部改修とあり、A-13より耐火被覆材接合部分は57箇所です。
6	図面A-08、A-09		資材搬入経路(EVも含む)養生は、工事期間中存置可能としてよろしいでしょうか。ご指示をお願いします。	宜しいです。
7	図面M-01、A-02		機械設備特記仕様書一般共通事項に監督員事務所を設けるとありますが、建築工事特記仕様書には明記がありません。設けないとしてよろしいでしょうか。ご指示をお願いします。	監督員事務所は設けないとして宜しいです。必要な場合は項番2の回答に記載のとおり、現場事務所を共有して下さい。
8	図面M-01、A-02		機械設備特記仕様書一般共通事項に『この工事に必要な工事用電力、水及び諸手続などの費用は、全て請負者の負担』とありますが、建築工事特記仕様書には明記がありません。無償支給して頂けるとしてよろしいでしょうか。請負者負担の場合、分岐可能な場所を教えてください。また使用時はメーター管理としてよろしいでしょうか。ご指示をお願いします。	発注者負担とします。
9	E-02	電気工事	リモコンSW現地2か所ありましたが、1か所のみ改修でしょうか。	2か所共改修とします。
10	E-02	電気工事	リモコンSWのガードプレート再利用とありますがSWの形状が違う為、合いません。どうしましょうか。	SWの形状に合致したガードプレートを新設して下さい。
11	E-03	電気工事	天井スピーカー増設分の品番お決まりでしょうか。また、選定して頂けますでしょうか。	竣工図面の参考情報は以下のとおりです。実際には既設スピーカーを調査の上、既設と整合がとれるスピーカーとして下さい。
12	M-一式	電気、機械設備	機械設備工事で電源切り離し等、付随する電気工事はありますでしょうか。	ありません。
13	内訳書	足場工事	枠足場と内訳書に記載ありますが、1足くさび式足場を本足場組で足場組としてもよろしいでしょうか。	くさび足場でも可とします。
14	M-03	ダクト工事	ダクト耐震補強として、落下防止ワイヤを最寄りの鋼材等に最寄りの鋼材等に取付とありますが、仕様図(詳細図)をいただけませんか。	M02図に記載のある「落下防止ワイヤー」の記載は誤記であり、M03図にある注記が正です。M03図を参照して下さい(落下防止ワイヤーではなくています)。

11 <参考図>

