

駒ヶ根青年海外協力隊訓練所 JICA駒ヶ根食堂棟煙突アスベスト建材撤去工事（一般競争入札（最低価格落札方式））（2018年6月28日付公示）の入札説明書に対する質問への回答は以下のとおりです。

通番	該当頁等	該当項目等	質問	回答
1		設計書	・現場説明時での質疑で金抜き設計書の交付はいただけますでしょうか。	参考数量調書をホームページに参考資料として掲載いたしました。
2	業務仕様書 4、5ページ	6. 工事概略図 9. 発生材の処理等	産業廃棄物管理票（マニフェスト）の提出がなされて工事完了となっているが、11月30日までにマニフェストを提出するという認識でよいのか。	原則として11月30日までに提出となります。
3			・上記設計書を見ての現場視察は可能でしょうか。（11日以降）	現場視察は入札説明書のとおり7月11日までとさせていただきます。
4	特-01	水道及び電気使用 について	・構内既存の施設は※利用できないとありますが、子メーター等設置し有償の形でしたら可能でしょうか。	水道、電気については構内の既存の施設を利用可能とします。
5	特-01	(4-5-1)	煙突内の成型管は 1) カポスタック 2) ニューカポスタック 3) ハイスタック タイプとしてはどれでしょうか？	工事概要書中の品番「TOMBO No. 6490」から「ニチアス製ニューカポスタック」と考えられます。
6	A-01	配置図	・煙道地組位置の駐車場に、現場事務所兼作業員休憩所及びトイレの設置は可能でしょうか。（工事期間中）	当訓練所の運営に支障をきたさない範囲であれば、設置可能です。
7	A-2	養生について	・アスベスト撤去時の養生は図示されていますが、アスベスト搬出及び資材等の搬入のための通路等の養生はどの程度の範囲及び種類（床・壁・天井）が必要か指示願います。	特に指定するものではありませんが汚損や破損の無いよう請負者により必要部分をシート等で養生して工事してください。
8	A-3	新設煙道設置	・新設煙道の振れ止めの設置はシャフト内ですので不用として良いでしょうか。	RC煙突内は設置できません。底部の固定と頂部に振れ止めを計画してください。
9	A-3	新設煙道設置	・煙道最上部に陣笠の（煙道の雨養生の屋根）明記がありません。無しで良いでしょうか。	既存も無しです。無しの計画です。
10	A-3	新設煙道設置	・煙道B-PLの厚み及び大きさの指示願います。	SUS304 PL-9 で 計画する煙突外径+25mm程度としてください。
11	A-3	新設煙道設置 鋼板	・穴塞ぎ用のPLt=2の仕上げを指示願います。	スチール 錆止め処理の上 耐熱塗料塗りとしてください。
12	A-3	煙道底部均しコンクリート打設	・打設するコンクリートの規格の指示願います。	Fc=21N S=15 で計画してください。
13	A-3	煙道底板新設	・煙道底板のSUS306と均しコンクリートの間は空洞として良いでしょうか。	空洞の計画です。
14	A-3	新規煙道のジョイントについて	・現場ジョイントの方法を指示願います。	現場溶接（突き合わせ）です。
15	A-03	煙突更新断面図	・煙突断熱材の外形は712φでしょうか？ 断熱材の厚みを教えて下さい。	既存は旧設計図によると600φの内径に厚さ50mmの断熱材であり、更新煙突は500φの鋼管に25mmの断熱材巻きの計画です。