

JICA 駒ヶ根食堂棟煙突アスベスト建材撤去工事

参考数量調書

2018年6月

※本資料は入札参加者の適正かつ迅速な見積りに資する為の資料である。数量等はあくまで参考であり、入札参加希望者が工事内容を確認して入札すること。なお、この資料に関する質問は受け付けない。また、この資料の有効期限は、入札日までとする。

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	JICA 駒ヶ根食堂棟煙突アスベスト建材撤去工事						
		総 括 表					
A	直接工事費 建築工事		1	式			
	直 接 工 事 費						
B	共通費 共通仮設		1	式			
C	現場管理費		1	式			
D	一般管理費		1	式			
	共 通 費						
	工 事 価 格						
	消費税	8%					
	工 事 費						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A							
1	直接仮設		1	式			
	計						
2	環境配慮改修						
2-1	撤去		1	式			
2-2	改修		1	式			
	計						
3	発生材処分		1	式			
	計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設						
	外部足場		1	式			
	内部足場		1	式			
	養生		1	式			
	整理清掃片付		1	式			
	計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	環境配慮改修						
2-1	撤去						
	(外部)						
	煙突 笠木撤去		1	ヶ所			
	発生材運搬 金属類	積込共	9.5	K g			
	(内部)						
	煙突アスベスト除去 仮設・養生等		1	式			
	煙突アスベスト除去 安全衛生設備機器等		1	式			
	煙突アスベスト除去 除去処理		1	式			
	煙突アスベスト除去 廃棄物処理	積込・運搬	1	式			
	煙突アスベスト除去 廃棄物処理	廃棄物処分	1	式			
	煙突アスベスト除去 アスベスト粉じん濃度測定・その他		1	式			
	コンクリート面カッター入れ		7.3	m			
	コンクリート撤去		0.2	m ³			
	あと施工アンカー	金属系アンカー 横向き M6	4	ヶ所			

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	煙突 煙道孔塞ぎ	鉄板 PLt=2mm900x900	1	ヶ所			
	煙突 点検口扉撤去	600x600	0.36	m ²			
	煙突 煙道接続部分撤去		1	式			
	煙突 煙道接続部分保温撤去		1	式			
	発生材運搬 金属類	積込共	91.7	K g			
	発生材運搬 コンクリート類(無筋)	積込共	0.2	m ³			
	発生材運搬 ガラス・陶磁器類	ガラスワール 積込共	0.2	m ³			
	計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-2	改修						
	煙突 内筒、煙道製作・取付工事		1	式			
	底部 均しコンクリート	FC18 S15	0.1	m ³			
	底部 均しコンクリート打設	FC18 S15	0.1	m ³			
	煙道接続部分保温復旧		1	式			
	煙突 煙道及び点検口廻りすき間塞ぎ		1	式			
	計						

番号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	本体発生材処分						
	(外部)						
	発生材処分 金属類		9.5	K g			
	(内部)						
	発生材処分 金属類		91.7	K g			
	発生材処分 コンクリート類(無筋)		0.2	m ³			
	発生材処分 ガラス・陶磁器類	ガラスワール	0.2	m ³			
	計						

