

参考数量調書（機械工事（既存撤去））

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	駒ヶ根青年海外協力隊訓練所設備配管更新工事 (既存撤去)						
1.	研修棟		1.0	式			
2.	小講堂		1.0	式			
3.	食堂棟・6増築食堂棟		1.0	式			
4.	宿泊棟		1.0	式			
5.	講堂		1.0	式			
7.	所長官舎		1.0	式			
7.	ゲストハウス		1.0	式			
8.	浄化槽機械室		1.0	式			
10.	仮設		1.0	式			

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1.	研修棟						
	1) 空調温水配管設備工事		1.0	式			
	2) オイル設備工事		1.0	式			
	3) 給水設備工事		1.0	式			
	4) 排水設備工事		1.0	式			
	5) 消火栓設備工事		1.0	式			
	6) プロパンガス設備工事		1.0	式			
	7) 産廃処理費		1.0	式			
	1 の 計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1.	研修棟						
	1) 空調温水配管設備工事						
	温水管	配管用炭素鋼管 SGP(白) 80A 以外	51.5	m			
	温水管	配管用炭素鋼管 SGP(白) 65A 以外	23.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼管 SGP(白) 50A 以外	123.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼管 SGP(白) 40A 以外	33.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼管 SGP(白) 32A 以外	169.5	m			
	温水管	配管用炭素鋼管 SGP(白) 25A 以外	45.5	m			
	温水管	配管用炭素鋼管 SGP(白) 20A 以外	318.5	m			
	温水管	配管用炭素鋼管 SGP(白) 65A 屋内一般	23.4	m			
	温水管	配管用炭素鋼管 SGP(白) 50A 屋内一般	99.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼管 SGP(白) 40A 屋内一般	34.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼管 SGP(白) 32A 屋内一般	40.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼管 SGP(白) 25A 屋内一般	71.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼管 SGP(白) 20A 屋内一般	375.0	m			
	GV	20A	5.0	個			
	自動工了抜き弁	20A	5.0	個			
	伸縮継手	複式 80A	1.0	個			
	伸縮継手	複式 50A	3.0	個			
	伸縮継手	複式 40A	1.0	個			

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	伸縮継手	複式 32A	3.0	個			
	伸縮継手	複式 25A	1.0	個			
	伸縮継手	複式 20A	2.0	個			
	保温撤去工事		1.0	式			
	切断工事	80A × 25,65A × 23,50A × 111,40A × 33 32A × 104,25A × 58,20A × 346	1.0	式			
	1) の 計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	2) オイル設備工事						
	オイル管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒) 25A ビット	67.5	m			
	オイル管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒) 20A ビット	67.5	m			
	FJ	25A×300L	1.0	個			
	FJ	20A×300L	1.0	個			
	切断工事	25A×33,20A×33	1.0	式			
	2) の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3)	給水設備工事						
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 65A ピット	4.5	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 50A ピット	14.5	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 20A ピット	31.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 15A ピット	3.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 65A 便所(ピット)	1.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 50A 便所(ピット)	3.5	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 40A 便所(ピット)	0.8	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 32A 便所(ピット)	13.8	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 25A 便所(ピット)	1.5	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 20A 便所(ピット)	18.5	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 65A 便所	4.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 40A 便所	1.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 32A 便所	17.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 25A 便所	5.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 20A 便所	34.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 80A 屋内一般	48.5	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 65A 屋内一般	35.5	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 20A 屋内一般	1.5	m			
	BV	20A	3.0	個			

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	保温撤去工事		1.0	式			
	切断工事	80A×24,65A×22,50A×9 32A×15,25A×3,20A×42,15A×1	1.0	式			
	3) の 計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4)	排水設備工事						
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 150A 1.7t	88.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 100A 1.7t	14.5	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 80A 1.7t	6.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 100A 便所(1.7t)	5.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 80A 便所(1.7t)	18.5	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 65A 便所(1.7t)	18.5	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 50A 便所(1.7t)	29.2	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 40A 便所(1.7t)	3.2	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 100A 便所	9.5	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 80A 便所	23.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 65A 便所	10.5	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 50A 便所	18.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 40A 便所	13.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 150A 屋内一般	5.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 100A 屋内一般	5.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 80A 屋内一般	5.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 65A 屋内一般	2.5	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 50A 屋内一般	2.0	m			
	床上掃除口	COA 100A	2.0	個			

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	床上掃除口	COA 80A	1.0	個			
	床上掃除口	COA 50A	1.0	個			
	床下掃除口	CO 80A	1.0	個			
	通気金物	VC 65A	1.0	個			
	FJ	150A×750L	1.0	個			
	保温撤去工事		1.0	式			
	切断工事	150A×46,100A×17,80A×26,65A×15 50A×24,40A×8	1.0	式			
	4) の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5)	消火栓設備工事						
	消火管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 80A 七外	8.5	m			
	消火管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 50A 七外	29.0	m			
	消火管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 80A 屋内一般	47.0	m			
	消火管	配管用炭素鋼鋼管 SCP(白) 65A 屋内一般	17.0	m			
	消火管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 50A 屋内一般	17.0	m			
	消火栓BOX	埋込型	4.0	台			
	保温撤去工事						
	切斷工事	80A×27,65A×8,50A×23	1.0	式			
	5) の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6)	プロパンガス設備工事						
	ガス管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 25A 外	3.0	m			
	ガス管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 20A 外	24.5	m			
	ガス管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 25A 屋内一般	67.5	m			
	ガス管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 20A 屋内一般	14.9	m			
	GV	20A	2.0	m			
	FJ	25A×300L	1.0	m			
	切断工事	25A×35,20A×19	1.0	式			
	6) の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2.	小講堂						
	1) 空調温水配管設備工事		1.0	式			
	2) 給水設備工事		1.0	式			
	3) 排水設備工事		1.0	式			
	4) 消火栓設備工事		1.0	式			
	5) 産廃処理費		1.0	式			
	2の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2.	小講堂						
1)	空調温水配管設備工事						
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 50A 11'外	13.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 20A 11'外	125.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 50A 機械室	9.0	m			
	GV	50A	4.0	個			
	Yストレーナー	50A	1.0	個			
	伸縮継手	複式 20A	2.0	個			
	FJ	50A×500L	4.0	個			
	FJ	20A×300L	4.0	個			
	保温撤去工事		1.0	式			
	切断工事	50A×11,20A×62	1.0	式			
	1)の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2)	給水設備工事						
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 65A ビット	45.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 50A ビット	1.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 32A ビット	3.5	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 25A ビット	1.5	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 20A ビット	8.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 50A 便所(ビット)	2.5	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 40A 便所(ビット)	1.2	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 32A 便所(ビット)	3.5	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 20A 便所(ビット)	9.0	m			
	BFV	65A 再使用	1.0	個			
	FJ	65A×750L	3.0	個			
	保温撤去工事						
	切断工事	65A×22,50A×1,32A×3,20A×8	1.0	式			
	2) の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3)	排水設備工事						
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 150A 1'×1'	32.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 100A 1'×1'	8.7	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 80A 1'×1'	7.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 65A 1'×1'	11.1	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 50A 1'×1'	9.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 40A 1'×1'	6.8	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 100A 便所(1'×1')	2.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 80A 便所(1'×1')	6.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 65A 便所(1'×1')	1.5	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 50A 便所(1'×1')	6.7	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 40A 便所(1'×1')	2.0	m			
	FJ	150×750L					
	床下掃除口	CO 150A	2.0	個			
	床下掃除口	CO 100A	3.0	個			
	床下掃除口	CO 80A	3.0	個			
	床下掃除口	CO 65A	2.0	個			
	床下掃除口	CO 50A	1.0	個			
	通気金物	VC 65A	1.0	個			
	床排水金物	50A	1.0	個			

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	保温撤去工事		1.0	式			
	切筋工事	150A×16,100A×5,80A×6 65A×6,50A×7,40A×4	1.0	式			
	3) の 計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4)	消火栓設備工事						
	消火管	配管用炭素鋼管 SGP(白) 65A ビット	6.5	m			
	消火管	配管用炭素鋼管 SGP(白) 50A ビット	17.5	m			
	消火管	配管用炭素鋼管 SGP(白) 50A 屋内一般	7.0	m			
	FJ	50A X 500L 消防認定品	1.0	個			
	消火栓BOX	埋込型	1.0	台			
	保温撤去工事		1.0	式			
	切断工事	65A X 3,50A X 12	1.0	式			
	4) の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3.	食堂棟・6.増築食堂棟						
	1) 空調温水配管設備工事		1.0	式			
	2) オイル設備工事		1.0	式			
	3) 給水設備工事		1.0	式			
	4) 井水設備工事		1.0	式			
	5) 排水設備工事		1.0	式			
	6) 消火栓設備工事		1.0	式			
	7) プロパンガス設備工事		1.0	式			
	8) 産廃処理費		1.0	式			
	3 の 計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3.	食堂棟・6.増築食堂棟						
1)	空調温水配管設備工事						
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 65A 7'外	109.5	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 32A 7'外	48.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 25A 7'外	50.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 20A 7'外	77.5	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 65A 屋内一般	59.5	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 50A 屋内一般	10.5	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 25A 屋内一般	28.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 20A 屋内一般	23.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 100A 機械室	97.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 80A 機械室	35.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 65A 機械室	68.5	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 50A 機械室	29.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 40A 機械室	25.5	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 32A 機械室	88.5	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 25A 機械室	74.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 20A 機械室	5.5	m			
	BFV	100A	22.0	個			
	BFV	80A	3.0	個			

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	BFV	65A	4.0	個			
	BFV	50A	2.0	個			
	GV	65A	4.0	個			
	BV	50A	5.0	個			
	BV	40A	1.0	個			
	BV	32A	3.0	個			
	BV	20A	4.0	個			
	FJ	100A×750L	4.0	個			
	FJ	80A×750L	2.0	個			
	FJ	65A×750L	4.0	個			
	FJ	50A×500L	2.0	個			
	FJ	32A×500L	5.0	個			
	Yストレーナー	100A	2.0	個			
	Yストレーナー	65A	1.0	個			
	自動エア抜き弁	20A	2.0	個			
	三方弁	100A	2.0	個			
	三方弁	65A	1.0	個			
	三方弁	40A	1.0	個			
	二方弁	65A	1.0	個			
	安全弁	25A	2.0	個			
	安全弁	20A	2.0	個			

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	保福撤去工事		1.0	式			
	切断工事	100A×48,80A×17,65A×118	1.0	式			
	1) の 計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2)	オイル設備工事						
	オイル管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒) 25A 屋内一般	17.0	m			
	オイル管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒) 20A 屋内一般	17.0	m			
	オイル管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒) 25A 機械室	31.0	m			
	オイル管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒) 20A 機械室	31.0	m			
	MV	25A	3.0	m			
	MV	20A	2.0	m			
	オイルフレキ	25A×300L	1.0	m			
	オイルフレキ	20A×300L	1.0	m			
	切断工事	25A×24,20A×24	1.0	式			
	2) の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3)	給水設備工事						
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 100A 屋内一般	22.5	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 50A 屋内一般	78.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 40A 屋内一般	30.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 32A 屋内一般	8.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 25A 屋内一般	8.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 20A 屋内一般	42.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 20A 屋内露出	3.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 50A 便所(セツ)	2.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 40A 便所(セツ)	3.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 32A 便所(セツ)	11.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 25A 便所(セツ)	11.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 20A 便所(セツ)	16.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 100A 機械室	43.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 80A 機械室	41.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 50A 機械室	37.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 32A 機械室	7.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 25A 機械室	24.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 20A 機械室	2.0	m			
	BFV	100A	1.0	個			

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	BFV	80A	2.0	個			
	BFV	50A	1.0	個			
	GV	50A	1.0	個			
	BV	50A	3.0	個			
	BV	25A	7.0	個			
	BV	20A	4.0	個			
	FJ	100A×750L	2.0	個			
	FJ	50A×500L	1.0	個			
	保温撤去工事		1.0	式			
	切断工事	100A×32,80A×20,50A×58 40A×16,32A×13,25A×21,20A×31	1.0	式			
	3) の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4)	井水設備工事						
	井水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 80A 屋内一般	26.0	m			
	井水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 50A 屋内一般	42.0	m			
	保温撤去工事		1.0	式			
	切断工事	80A×13,50A×21	1.0	式			
	4)の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5)	排水設備工事						
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 200A ビット	23.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 150A ビット	6.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 100A ビット	36.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 50A ビット	12.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 100A 便所(ビット)	6.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 80A 便所(ビット)	11.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 65A 便所(ビット)	2.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 50A 便所(ビット)	20.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 40A 便所(ビット)	5.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 100A 機械室	24.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 80A 機械室	10.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 65A 機械室	23.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 50A 機械室	5.0	m			
	床下掃除口	CO 200A	1.0	個			
	床下掃除口	CO 100A	1.0	個			
	通気金物	VC 50A	1.0	個			
	床上掃除口	COB 100A	1.0	個			
	床上掃除口	COB 80A	1.0	個			
	グリーストラップ		1.0	個			

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	BFV	80A	2.0	個			
	BFV	65A	4.0	個			
	BV	50A	2.0	個			
	保温撤去工事		1.0	式			
	切断工事	200A×11,150A×3,100A×33,80A×10	1.0	式			
	5) の 計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6)	消火栓設備工事						
	消火管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 80A 屋内一般	20.5	m			
	消火管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 65A 屋内一般	17.0	m			
	消火管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 50A 屋内一般	32.0	m			
	消火管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 100A 機械室	46.0	m			
	BFV	100A	1.0	個			
	FJ	100A×750L 消防認定品	1.0	個			
	FJ	80A×750L 消防認定品	1.0	個			
	消火栓BOX	埋込型	4.0	台			
	保温撤去工事		1.0	式			
	切断工事	100A×23,80A×10,65A×8,50A×16	1.0	式			
	6) の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7)	プロパンガス設備工事						
	ガス管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 25A 7'外	22.0	m			
	ガス管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 20A 屋内一般	29.0	m			
	ガス管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 25A 機械室	29.0	m			
	ガス用BV	25A	1.0	個			
	ガス用FJ	25A×300L	1.0	個			
	切斷工事	25A×25,20A×14	1.0	式			
	7) の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4.	宿泊棟						
	1) 空調温水配管設備工事		1.0	式			
	2) オイル設備工事		1.0	式			
	3) 給水設備工事		1.0	式			
	4) 排水設備工事		1.0	式			
	5) 消火栓設備工事		1.0	式			
	6) プロパンガス設備工事		1.0	式			
	7) 産廃処理費		1.0	式			
	4 の 計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4.	宿泊棟						
	1) 空調温水配管設備工事						
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 65A ピット	90.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 50A ピット	24.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SCP(白) 40A ピット	41.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 32A ピット	224.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 25A ピット	51.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 20A ピット	115.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 65A 屋内露出	3.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 32A 屋内露出	6.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 20A 屋内露出	420.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 65A 屋内一般	4.5	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 50A 屋内一般	62.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 40A 屋内一般	34.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 32A 屋内一般	35.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 25A 屋内一般	54.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 20A 屋内一般	154.0	m			
	伸縮継手	複式 65A	3.0	個			
	伸縮継手	複式 50A	1.0	個			
	伸縮継手	複式 32A	9.0	個			

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	伸縮継手	複式 25A	2.0	個			
	FJ	65A×750L	2.0	個			
	FJ	32A×500L	7.0	個			
	GV	20A	2.0	個			
	自動エア抜き弁	20A	2.0	個			
	保温撤去工事		1.0	式			
	切筋工事	65A×48,50A×43,40A×37 32A×132,25A×52,20A×344	1.0	式			
	1) の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2)	オイル設備工事						
	オイル管	配管用炭素鋼管 SGP(黒) 25A 屋内一般	6.0	m			
	オイル管	配管用炭素鋼管 SGP(黒) 20A 屋内一般	6.0	m			
	FJ	25A×300L	1.0	個			
	FJ	20A×300L	1.0	個			
	切断工事	25A×3,20A×3	1.0	式			
	2) の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3)	給水設備工事						
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 80A ピット	80.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 50A ピット	9.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 32A ピット	7.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 25A ピット	9.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 20A ピット	46.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 80A 便所(ピット)	6.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 65A 便所(ピット)	4.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 50A 便所(ピット)	11.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 40A 便所(ピット)	2.5	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 32A 便所(ピット)	19.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 25A 便所(ピット)	15.5	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 20A 便所(ピット)	38.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 65A 便所	9.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 50A 便所	15.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 40A 便所	6.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 32A 便所	26.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 25A 便所	22.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 20A 便所	112.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 65A 屋内一般	4.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 25A 屋内一般	18.0	m			

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SCP-VA 20A 屋内一般	81.0	m			
	BFV	80A	3.0	個			
	BFV	65A	1.0	個			
	BFV	50A	2.0	個			
	GV	32A	1.0	個			
	GV	25A	1.0	個			
	GV	20A	12.0	個			
	FJ	80A×750L	1.0	個			
	自動エア抜き弁	20A	6.0	個			
	保温撤去工事		1.0	式			
	切斷工事	80A×43.65A×8.50A×17.40A×4 32A×26.25A×32.20A×138	1.0	式			
	3)の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4)	排水設備工事						
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 150A ビット	71.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 100A ビット	41.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 80A ビット	27.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 65A ビット	4.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 50A ビット	12.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 40A ビット	5.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 125A 便所(ビット)	1.5	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 100A 便所(ビット)	32.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 80A 便所(ビット)	29.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 65A 便所(ビット)	19.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 50A 便所(ビット)	17.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 40A 便所(ビット)	17.5	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 100A 便所	52.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 80A 便所	72.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 65A 便所	32.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 50A 便所	49.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 40A 便所	19.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 100A 屋内一般	19.5	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 80A 屋内一般	25.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 65A 屋内一般	9.0	m			

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 50A 屋内一般	23.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 40A 屋内一般	12.0	m			
	床上掃除口	COA 100A	5.0	個			
	床上掃除口	COA 80A	11.0	個			
	床上掃除口	COA 65A	2.0	個			
	床上掃除口	COA 50A	3.0	個			
	床上掃除口	COB 80A	1.0	個			
	床下掃除口	CO 100A	3.0	個			
	床下掃除口	CO 80A	1.0	個			
	床下掃除口	CO 65A	1.0	個			
	通気金物	VC 65A	1.0	個			
	床排水金物	50A	8.0	個			
	保温撤去工事		1.0	式			
	切断工事	150A×35,100A×72,80A×76 65A×32,50A×50,40A×26	1.0	式			
	4) の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5)	消火栓設備工事						
	消火管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 65A ビット	83.0	m			
	消火管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 50A ビット	3.5	m			
	消火管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 65A 屋内一般	12.0	m			
	消火管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 50A 屋内一般	3.5	m			
	FJ	65A×750L 消防認定品	1.0	個			
	消火栓BOX	埋込形	6.0	個			
	保温撤去工事						
	切断工事	65A×47,50A×3	1.0	式			
	5) の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6)	プロパンガス設備工事						
	ガス管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 25A ピット	32.4	m			
	ガス管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 20A ピット	7.2	m			
	ガス管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 20A 屋内一般	21.8	m			
	GV	25A	1.0	個			
	GV	20A	3.0	個			
	FJ	25A×300L	1.0	個			
	切断工事	25A×16,20A×14	1.0	式			
	6) の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5	講堂						
	1) 空調温水配管設備工事		1.0	式			
	2) オイル設備工事		1.0	式			
	3) 給水設備工事		1.0	式			
	4) 排水設備工事		1.0	式			
	5) 消火栓設備工事		1.0	式			
	6) 産廃処理費		1.0	式			
	5の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5	講堂						
1)	空調温水配管設備工事						
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 40A ビット	48.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 32A ビット	31.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 25A ビット	28.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 20A ビット	46.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 50A 屋内一般	73.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 40A 屋内一般	55.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 32A 屋内一般	69.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 25A 屋内一般	34.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 20A 屋内一般	91.5	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 100A 機械室	95.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 65A 機械室	15.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 50A 機械室	7.0	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 40A 機械室	11.5	m			
	温水管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 25A 機械室	14.0	m			
	BFV	100A	13.0	個			
	BFV	50A	6.0	個			
	BFV	40A	2.0	個			
	Yストレーナー	100A	1.0	個			

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	三方弁	65A	2.0	個			
	二方弁	65A	1.0	個			
	減圧弁	100A	3.0	個			
	保温撤去工事		1.0	式			
	切断工事	100A×47.65A×7.50A×40.40A×57 32A×50.25A×38.20A×68	1.0	式			
	1) の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2)	オイル設備工事						
	オイル管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒) 25A ビット	35.0	m			
	オイル管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒) 20A ビット	32.0	m			
	オイル管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒) 32A 機械室	18.0	m			
	オイル管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒) 25A 機械室	3.0	m			
	オイル管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(黒) 20A 機械室	13.0	m			
	FJ	25A×300L	1.0	個			
	FJ	20A×300L	1.0	個			
	MV	20A	2.0	個			
	切断工事	32A×9,25A×19,20A×22	1.0	式			
	2)の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3)	給水設備工事						
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 25A ヒット	4.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 25A 便所(ヒット)	12.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 20A 便所(ヒット)	5.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 15A 便所(ヒット)	9.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 50A 便所	7.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 25A 便所	5.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 20A 便所	16.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 15A 便所	24.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 50A 屋内一般	35.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 25A 屋内一般	19.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 20A 屋内一般	4.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 15A 屋内一般	3.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 25A 機械室	27.0	m			
	BV	25A	4.0	個			
	CV	25A	1.0	個			
	減圧弁	25A	1.0	個			
	保温撤去工事						
	切斷工事	50A×21,25A×33,20A×12,15A×18	1.0	式			
			1.0	式			

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4)	排水設備工事						
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 150A ビット	62.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 125A ビット	11.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 100A ビット	36.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 100A 便所(ビット)	12.5	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 80A 便所(ビット)	6.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 50A 便所(ビット)	1.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 40A 便所(ビット)	4.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 125A 便所	5.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 100A 便所	12.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 80A 便所	8.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 65A 便所	15.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 50A 便所	15.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 40A 便所	9.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 125A 屋内一般	4.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 80A 屋内一般	3.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 65A 屋内一般	2.5	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVLP 50A 屋内一般	1.5	m			
	床上掃除口	COA 125A	1.0	個			
	床上掃除口	COA 100A	2.0	個			

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	床上掃除口	COA 75A	1.0	個			
	床上掃除口	COA 65A	2.0	個			
	床下掃除口	CO 150A	3.0	個			
	通気金物	VC 65A	1.0	個			
	保温撤去工事		1.0	式			
	切断工事	150A×31,125A×10,100A×30 80A×8.65A×8.50A×8.40A×6	1.0	式			
	4) の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5)	消火栓設備工事						
	消火管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 50A ヒット	9.5	m			
	消火管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 65A 屋内一般	26.5	m			
	消火管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 50A 屋内一般	65.0	m			
	消火栓BOX	埋込形	7.0	個			
	保温撤去工事		1.0	式			
	切断工事	65A×13,50A×37	1.0	式			
	5) の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1)	給水設備工事						
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 20A 床下	9.0	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 20A 屋外露出	2.5	m			
	給水管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 20A 便所	1.0	m			
	保温撤去工事		1.0	式			
	切断工事	20A×6	1.0	式			
	2) の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2)	排水設備工事						
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 100A 床下	3.5	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 80A 床下	1.5	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 65A 床下	6.5	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 50A 床下	4.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 40A 床下	1.5	m			
	床土掃除口	COA 65A	1.0	個			
	保温撤去工事		1.0	式			
	切断工事	100A×1.65A×3.50A×2	1.0	式			
	3) の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3)	プロパンガス設備工事						
	ガス管	配管用炭素鋼鋼管 SGP(白) 20A 床下	3.0	m			
	切断工事	20A×1	1.0	式			
	4) の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7	ガストハウス						
	1)給水設備工事		1.0	式			
	2)排水設備工事		1.0	式			
	3)産廃処理費		1.0	式			
	7の計						

NO.	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	給水設備工事						
	給水管	水通用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 25A ピット	3.0	m			
	給水管	水通用硬質塩化ビニルライニング鋼管 SGP-VA 20A ピット	9.0	m			
	保温撤去工事		1.0	式			
	切断工事	25A×1,20A×4	1.0	式			
	2) の 計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2)	排水設備工事						
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 100A ピット	5.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 80A ピット	2.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 50A ピット	2.0	m			
	排水管	排水用塩化ビニルライニング鋼管 DVL P 40A ピット	2.0	m			
	床下掃除口	CO 100A	3.0	個			
	保溫撤去工事						
	切断工事	100A×2,80A×1,50A×1,40A×1	1.0	式			
	3) の 計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
8	浄化槽機械室						
	1) 排水設備工事		1.0	式			
	8の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1)	排水設備工事						
	下水道メーター	200φ	1.0	個			
	1) の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
10	仮設						
1)	仮設給水設備工事						
	給水管	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HVP 65φ 機械室	8.5	m			
	給水管	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HVP 32φ 機械室	2.5	m			
	給水管	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HVP 25φ 機械室	12.0	m			
	給水管	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HVP 65φ ヒット	51.5	m			
	保温撤去工事		1.0	式			
	切断工事	65φ × 30,25φ × 6	1.0	式			
	1) の計						

NO.	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考