

参考数量調書（建築工事）

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
独立行政法人国際協力機構御中 駒ヶ根青年海外協力隊訓練所配管用U字溝設置工事						
1	U字溝工事	1	式			
2	外部配管部分アスファルト撤去復旧	1	式			
合計						

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	U字溝工事						
	U字溝	600A	80	m			
	掘削		80	m ³			
	砕石地業		8	m ³			
	据付		80	m			
	埋め戻し		15	m ³			
	アスファルトカッター		160	m			
	アスファルト舗装撤去	A-5-15程度 運搬処分共	80	m ²			
	アスファルト舗装復旧	A-5-15程度	32	m ²			
	残土処分(運搬)		65	m ³			
	残土処分		65	m ³			
1	小計						


	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	外部配管部分アスファルト撤去復旧						
	アスファルトカッター		380	m			
	アスファルト舗装撤去	A-5-15程度 運搬処分共	380	m ²			
	アスファルト舗装復旧	A-5-15程度	380	m ²			
1	小計						



	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	独立行政法人国際協力機構御中	駒ヶ根青年海外協力隊訓練所浄化槽下部水槽埋戻し工事					
1	解体撤去工事		1	式			
2	土・外溝工事		1	式			
3	諸経費		1	式			
	合計						

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	解体撤去工事						
	駐車場アスファルト舗装撤去	t 50 運搬処分共	40	m ³			
	同上舗装カット		80	m			
	スラブ上部路盤材撤去搬出		24	m ³			
	上部スラブ解体	砂投入口 鉄筋残し	16	m ³			
	中段スラブ部分解体		10	m ³			
	水抜き穴明け	500φ	7	ヶ所			
	発生材分別、集積、積込		32	m ³			
	発生材運搬処分		32	m ³			
	重機運搬費		1	式			
	水槽内排水費		1	式			
1	小計						

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	土・外溝工事						
	下部水槽埋戻し	川砂	343	m ³			
	アスファルト舗装復旧	t50 路盤復旧共	52	m ²			
	駐車区画ライン復旧		25	m			
	スラブ穴あけ部復旧型枠		16	m ²			
	スラブ穴あけ部復旧コンクリート	t200 24-18-25N	3	m ³			
	土間モルタル金ゴテ		9	m ²			
	鋼材費	D13	182	kg			
	鉄筋加工組立	運搬費共	182	kg			
2	小計						



	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	独立行政法人国際協力機構御中 駒ヶ根青年海外協力隊訓練所内装工事						
	直接工事費						
	Ⅰ.管理・研修棟(研修棟)		1	式			
	Ⅱ.管理・研修棟(食堂棟)		1	式			
	Ⅲ.小講堂		1	式			
	Ⅳ.講堂(多目的ホールA)		1	式			
	Ⅴ.宿泊棟		1	式			
	Ⅵ.発生材処理		1	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1. 直接仮設						
	養生		755	m ²			
	整理清掃後片付け		755	m ²			
	脚立足場	並列 H=1.8 存置1ヶ月	755	m ²			
	小計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 内装改修						
【撤去】						
天井軽鉄下地撤去		755	m ²			
天井化粧石膏ボード撤去		306	m ²			
天井岩綿吸音板撤去		40.6	m ²			
天井岩綿吸音板撤去	アスベスト含有建材	294	m ²			
天井ケイカル板撤去	アスベスト含有建材	25.3	m ²			
天井アルミハンドル撤去		52.4	m ²			
天井石膏ボードEP塗撤去	アスベスト含有建材	36.5	m ²			
天井点検口撤去	450×450	5	ヶ所			
小計						

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	【 改 修 】						
	屋内天井軽鉄下地新設	19型 直張り用	368	㎡			
	屋内天井軽鉄下地新設	19型 下地張り有り	335	㎡			
	屋外天井軽鉄下地新設	25型	52.4	㎡			
	天井石膏ボード新設	t=9.5 直張り	36.5	㎡			
	天井化粧石膏ボード新設	t=9.5 直張り	306	㎡			
	天井岩綿吸音板新設	t=9.0 捨て張り工法 下地共	335	㎡			
	天井ケイカル板新設	t=6.0 突付け	25.3	㎡			
	天井アルミハンデル新設		52.4	㎡			
	廻り縁新設	塩じ	450	m			
	スパンドレル用廻り縁新設		38.0	m			
	天井点検口	450×450	5	ヶ所			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3. 塗装改修						
	【改修】						
	EP塗り	素地ごしらえ共 B種	36.5	m ²			
	素地ごしらえ	ケイカル板面 B種	25.3	m ²			
	アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)	B種	25.3	m ²			
	小計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	Ⅱ.管理・研修棟(食堂棟)						
	1. 直接仮設		1	式			
	2. 内装改修		1	式			
	計						

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	1. 直 接 仮 設						
	養生		46.9	m ²			
	整理清掃後片付け		46.9	m ²			
	脚立足場	並列 H=1.8 存置1ヶ月	46.9	m ²			
	小計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 内装改修						
【撤去】						
天井軽鉄下地撤去		46.9	m ²			
天井化粧石膏ボード撤去		46.9	m ²			
天井点検口撤去	450×450	1	ヶ所			
【改修】						
屋内天井軽鉄下地新設	19型 直張り用	46.9	m ²			
天井化粧石膏ボード新設	t=9.5 直張り	46.9	m ²			
廻り縁新設	塩ビ	32.1	m			
天井点検口	450×450	1	ヶ所			
小計						

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	Ⅲ小講堂						
	1. 直接仮設		1	式			
	2. 内装改修		1	式			
	3. 塗装改修		1	式			
	計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 直接仮設						
養生		168	m ²			
整理清掃後片付け		168	m ²			
脚立足場	並列 H=1.8 存置1ヶ月	168	m ²			
小計					0	

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 内装改修						
【撤去】						
天井軽鉄下地撤去		168	m ²			
天井化粧石膏ボード撤去		157	m ²			
天井ケイカル板撤去	アスベスト含有建材	11.0	m ²			
天井点検口撤去	450×450	4	ヶ所			
【改修】						
屋内天井軽鉄下地新設	19型 直張り用	168	m ²			
天井化粧石膏ボード新設	t=9.5 直張り	157	m ²			
天井ケイカル板新設	t=6.0 突付け	11.0	m ²			
廻り縁新設	塩じ	129	m			
天井点検口	450×450	4	ヶ所			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 塗装改修						
【 改 修 】						
素地ごしらえ	ケイカル板面 B種	11.0	m ²			
アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)	B種	11.0	m ²			
小 計						

	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	IV.講堂(多目的ホールA)						
	1. 直接仮設		1	式			
	2. 内装改修		1	式			
	3. 塗装改修		1	式			
	計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 直接仮設						
養生		607	m			
整理清掃後片付け		607	m			
脚立足場	並列 H=1.8 存置1ヶ月	529	m			
棚足場	並列 H=3.6 存置2ヶ月	78.0	m			
小計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 内装改修						
【撤去】						
天井軽鉄下地撤去		607	m ²			
天井化粧石膏ボード撤去		161	m ²			
天井岩綿吸音板撤去		78.0	m ²			
天井ケイカル板撤去	アスベスト含有建材	368	m ²			
天井点検口撤去	450×450	10	ヶ所			
【改修】						
屋内天井軽鉄下地新設	19型 直張り用	239	m ²			
屋内天井軽鉄下地新設	19型 下地張り有り	368	m ²			
天井化粧石膏ボード新設	t=9.5 直張り	161	m ²			
天井岩綿吸音板新設	t=9.0 捨て張り工法 下地共	78.0	m ²			
天井ケイカル板新設	t=6.0 突付け	368	m ²			
廻り縁新設	塩ビ	498	m			
天井点検口	450×450	10	ヶ所			
小計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3. 塗装改修						
【改修】						
素地ごしらえ	ケイカル板面 B種	368	m ²			
アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)	B種	368	m ²			
小計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
V.宿泊棟						
1. 直接仮設		1	式			
2. 内装改修		1	式			
3. 塗装改修		1	式			
計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 直接仮設						
養生		611	m			
整理清掃後片付け		611	m			
脚立足場	並列 H=1.8 存置1ヶ月	611	m			
小計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2. 内装改修						
【撤去】						
天井軽鉄下地撤去		611	m ²			
天井化粧石膏ボード撤去	アスベスト含有	371	m ²			
天井ケイカル板撤去		41.9	m ²			
天井ケイカル板撤去	アスベスト含有建材	139	m ²			
天井石膏ボードEP塗撤去	アスベスト含有建材	59.2	m ²			
【改修】						
屋内天井軽鉄下地新設	19型 直張り用	611	m ²			
天井石膏ボード新設	t=9.5 直張り	59.2	m ²			
天井化粧石膏ボード新設	t=9.5 直張り	371	m ²			
天井ケイカル板新設	t=6.0 突付け	139	m ²			
廻り縁新設	塩ビ	498	m			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3. 塗装改修						
【 改 修 】						
EP塗り	素地ごしらえ共 B種	59.2	m			
素地ごしらえ	ケイカル板面 B種	139	m			
アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り(NAD)	B種	139	m			
小 計						

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1. 発生材積込運搬処分						
アスベスト含有建材		12.0	t			
石膏ボード類		6.9	t			
プラスチック類		0.1	t			
金属類		10.7	t			
小計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通費積上げ						
仮囲い	成形鋼板 H=2.0	83.1	m			
キャスターゲート	W=6.0×H=1.8	1	箇所			
鉄板敷き	t=22	491	m ²			
交通誘導員B		120	日			
計						