

## 2019年度九州センター空調設備更新工事

(公告/公示日：2019年9月2日) について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構  
九州センター所長

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	図面 M-12	自動制御工事	既設集中管理用配線と結線処理について、これは既設中央監視盤との接続のことか、もしくは既設メーカーの集中リモコンが別途設置してあり、その既設メーカーの集中リモコンに接続するというのでしょうか。 また、既設メーカーの集中リモコンに接続するということができれば、既設メーカーと違うメーカーの空調機を使う際には接続ができませんのでそのメーカーの集中リモコンと1台追加するという事は可能でしょうか。 その際には既設集中リモコンがどこにあるのか回答願います。	更新後の空調機は、既設中央監視盤及び集中リモコンへ接続とします。 中央監視装置及び集中リモコン共に地下1階設備機械室に設置しています。 現行の空調機器は三菱電機製、中央監視装置はパナソニック製を採用しております。更新機器全て、現行の中央監視装置及び集中リモコンへの接続可能な機器とします。他メーカーを採用する場合、現行と同等の動作項目の操作が可能か確認が必要となります。
2	図面 E-02、03、 05	手元開閉盤及び電線管	左記部分の、塗装が必要か？否か？	手元盤は塗装必要です。電線管は図中の注記にも記載していますが溶融亜鉛メッキ仕上げとしているため塗装不要です。
3	図面 M-01	仮設工事	説明会にて、トイレは極力各自で設置との説明でしたが、建物内のトイレ使用（指定）の許可を頂けないか？	館内のトイレ使用については、工事期間中の当館施設利用者等の状況にもよることから、別途協議とします。
4	入札説明書	入札時の積算内訳書の提出について	積算内訳書は、書式（同書式）を揃えないといけないか？	入札説明書別冊2の書式に沿って提出願います。

### 2019年9月10日開催の説明会上での質問と回答

通番	該当頁	項目	質問	回答
1	その他	現場管理	現場事務所設置にあたり、電気の引込について	電気は、工事請負者が九州電力と契約して引き込み、その費用は工事請負者の負担とします。

通番	該当頁	項目	質問	回答
2	同上	同上	仮設トイレ等の上水について	上水は、直近の散水栓にメーターを設置して引き込み、汚水/雑排水及び下水道は直近の汚水ますに放流となります。 メーター値に基づき、工事請負者は工事完了後に水道料及び下水道使用料を発注者に対して精算する形となります。
3	同上	同上	資材置場について	テニスコートの使用が可能。ただし、コート面の養生が必要です。テニスコート以外の置場については、別途協議とします。
4	同上	同上	駐車スペースについて	発注者が構内に3~5台の駐車場所を確保する。工事請負者は、予め、週間の入庫予定台数を発注者に連絡することとし、5台以上駐車が必要な場合は別途協議とします。
5	同上	同上	アスベスト含有材撤去について	アスベスト含有材の撤去について、今回の軟質石綿板は成形板(LEVEL3)となる為、市への届出は不要です。又、粉塵濃度測定についても届出不要の為規制はありません。 但し、軟質石綿板撤去の際は養生方法及び養生範囲について担当者との協議をお願いします。
6	同上	同上	屋上搬入経路について、屋上設置機器の搬入計画をご提示願います。	管理研修棟横のマイクロバス車庫前からクレーンにて搬入を計画しています。