

2020年7月31日

2020年度 JICA北海道（帯広）インターロッキングブロック舗装改修更新工事（公告/公示日：2020年7月15日）について、質問と回答は以下の通りです。

独立行政法人国際協力機構
北海道センター（帯広） 代表

通番	該当頁	該当項目	質問（原文のとおり）	回答
0	-	その他		現場下見が必要な場合は、個別に対応いたします。 ご希望される場合は、窓口までご連絡をお願いいたします。 対応期間は8月3日までです。 日程には余裕をもってお申込みいただけますようお願いいたします。 なお、公平性の観点から、下見の際の個別質問にはお答えできませんのであらかじめご了承ください。
1	業務仕様書 P12	5. 1 施工業務（1）①車道及び駐車場	新規インターロッキングですが既設品の製品がありません、(株)よねざわ工業製品・パストラルN型100×200×80（受注製品）同等品と考えると宜しいでしょうか。	メーカーの明示は避けませんが、以下の条件を満たすものをご選定ください。 ・公園内の景観を損ねない表面デザインであること （弊センター敷地外に継続して既設ブロックが敷設されているため。） ・駐車場としての機能を果たすもの ・重車両の往来（特に重油給油用タンクローリー車（総重量約22t、冬期 月2～3回、その他 2か月に1回）、廃棄物収集車（総重量約9t、週2～3回）冬期の除雪車（総重量約8t）の往来に耐え得るものであること
2	業務仕様書 P13	5. 1 施工業務（1）③側溝	既設グレーチング撤去、新規スリットタイプグレーチングになっておりますが、メーカー名、形状、耐久性の御指示をお願いします。	メーカー名：明示は避けませんが、以下の条件を満たすものをご選定ください。 形状：スリット 耐久性：既設と同等以上（T-20以上）、もしくは、輪荷重5トン（R5）と同等以上 ※ただし、T-14において1輪荷重5,000kgfまでの緊急車両等の乗り入れが可能なものであれば可とします。その場合、車両が通行する場所にはボルト固定式等を採用する等し、その耐久性を満たしてください。
3	業務仕様書 P13	5. 1 施工業務（1）③側溝	有価物（既設グレーチング・金属類）処理方法を御指示ください。	無償引き取りといたします。