

「JICA北海道（札幌）既存横軸回転窓改修工事」（公告日：2022年4月18日）について、入札説明書に対する質問への回答は、以下のとおりです。

独立行政法人 国際協力機構
北海道センター 所長

質問回答

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	別冊図面 A-16	既存ブラインド	ブリーフィングルームの回転横軸窓（AW-7、AW-7a）の撤去・新設作業で既存ブラインドが干渉するため、ブラインドを取外し復旧としてよろしいでしょうか。	宜しいです。 ブラインド取外し及び再取付にかかる作業費の積算数量は以下を参考としてください。 AW-7a ブラインド（W1688xH1580）6カ所 取外し・再取付
2	別冊図面 A-30	樹木の枝撤去	低層棟の東面外壁足場を設置するのに、樹木の枝が足場にかかる為、影響範囲の枝払いは可能でしょうか。	可能です。どの樹木をどの程度の枝切りが必要となるか作業前に発注者との協議をお願いします。
3	別冊図面 A-30	仮設事務所	仮設電気及び仮設水道をJICA施設より利用することは可能でしょうか。	可能です。 仮設電気は現場事務所に電気を引込みし、電気事業者と直接契約して使用料を受注者で負担するか、或いは子メーター設置により、使用したメーター値に基づき精算とするか、いずれかの方法で結構です。給水も同様とします。
4	別冊図面 A-02	特定建設資材の処理	2) 分別解体の方法⇒手作業になっているが、ブリーフィングルームの躯体壁解体で機械工具を使用して作業する場合、エアブレーカーと電動ピックを併用してもよろしいでしょうか。	宜しいです。
5	別冊図面 A-02	発生材の処理等	設計図：1) 引渡しを要するもの⇒金属類、参考数量表：発生材処理⇒発生材処分費（金属くず 5.22t）と明記されているが、引渡しか処分かどちらでしょうか。	処分が宜しいです。
6	-	仮設工事	中庭に使用する足場材をクレーン車で搬出入としたいが、揚重作業を西側駐車場にクレーン車を設置し、高層棟を超え中庭に荷下ろしする方法としたいがよろしいでしょうか。	宜しいです。
7	別冊図面 A-03	仮設間仕切	1) 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所→図示となっておりますが、どここの位置を示すでしょうか。	1) 仮設間仕切り及び仮設扉の設置箇所◎図示は適用外に訂正いたします。従って、本工事では仮設間仕切は適用外となります。