

「JICA北海道（札幌）2階テラス防水改修工事（設計・施工一括発注）」（公示日：2019年7月4日）について、入札説明書に対する質問への回答は、以下のとおりです。

独立行政法人 国際協力機構

北海道センター 所長

#### 質問回答

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	—	その他	仮設工事外部足場について アルミ笠木の撤去・再取付時に外部足場が必要に思われます。ご指示ください。	外部足場必要分を計上、お見積もりください。なお、食堂サービスロの利用に配慮した仮設計画としてください。
2	—	参考数量表 2 防水等改修工事 1) 防水改修工事	モルタル塗り30mmとありますが、サッシ皿板との取合いで不可能に思います。タイル面、目地等の処理であればカオチン系樹脂モルタル3mm程度の仕上げでよいと思いますが、ご指示ください。  (別紙写真①) (コンクリート押え部共) の添付は本紙では省略	想定している防水改修工法の下地処理としては、タイル張脆弱部の部分撤去、撤去部等段差調整(樹脂モルタル)などですが、数量表は参考のため、適宜お見積もりください。
3	—	仕様書 別紙1「工事概略図」 02 工事概要①	①～⑤通り撤去部のラウンジ側にある側溝は、モルタルにて充填と考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。樹脂モルタル充填等を想定ください。なお、新設する植込立ち上がり際には、簡易的な側溝(水みち)を計画ください。
4	—	参考数量表 3 植込縮小工事 2) 植栽新設工事 H=2000	新規植込み部の樹種はイチイ(同等)とありますが、常緑樹は秋以降の植樹ですと根付きが悪く、枯保証も付かないとのこと。新芽が出る5月頃がよいとのこと。どのようにし考えたらよろしいでしょうか。ご指示ください。	ご指摘のように秋以降の植樹では、根付きが悪いので、今回工事対象から除外します。これに伴い、仕様書等も該当部分に変更となります。変更箇所については、「入札説明書の一部変更」でご確認ください。
5	—	その他	ダクト鋼板改修で下部のメッシュパネルは一度取外し、床防水施工後再度取付と考えてよろしいでしょうか。 又、メッシュパネルの下部は現在、金物で床に固定ですが、防水改修後の金物の固定方法をご指示ください。  (別紙写真②) の添付は本紙では省略	よろしいです。メッシュパネル下部は、改修後の防水面にビス止めせずに、固定する方法でお見積もりください。(例えば、基礎ブロックの底面にゴムシート敷を適宜並べ、基礎ブロックに固定するような方法等)
6	—	仕様書 別紙1「工事概略図」 02 工事概要①	腐食部鋼板パネル増張となっていますが、高さ150mm丸頭タッピングビス@200mm止めと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
7	—	その他	テラス出入口付近の1階部分で以前天井より水漏れがあったようですが、現在は止まっているのでしょうか。	現在は止まっています。
8	—	その他	工事前電気、用水は無償支給でしょうか。ご指示ください。	無償で提供します。
以上、原文のとおり				