

件名：2019年度JICA東京講堂空調設備更新工事
 （公告日：2019年12月18日）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人 国際協力機構
 JICA東京（契約担当役）

質問回答

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	別冊仕様書	工事仕様書 4 仕様	参考銘柄の変性能範囲に準ずるものでよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
2	同上	同上	室温測定個所はそれぞれの空調RAダクトでよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
3	同上	同上	中央監視室で測定とは中央コントローラに温度表示をすることでよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
4	—	—	現場調査、現説で項目不要となったものは除外してもよろしいでしょうか。	現地調査において項目不要としたものはなく、仕様書にも変更はありません。
5	別冊仕様書	工事仕様書 4 仕様	既設空調機器の中央コントローラとは三菱電機製AE-200Jのことでよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
6	—	—	既設空調機が接続されている中央監視装置の消去は含むものとしてよろしいでしょうか。	中央監視装置の消去は含めません。残置でお願い致します。
7	—	—	アスベスト調査は本見積に含むものとしてよろしいでしょうか。	アスベスト調査は含めません。
8	—	—	含有されていた場合の撤去・対策費は別途ご提出としてよろしいでしょうか。	アスベスト調査は含めないなので、別途提出は不要です。
9	別冊仕様書	—	産業廃棄物の仮置き場所として、裏手の駐車スペースの借用は可能でしょうか。	裏手の駐車スペースの借用は可能ですが、仮置き場として、当センターの中庭が妥当と考えます。
10	—	空調機室現調	既存機械室に加湿用給水管がありましたが、断管されておりました。更新機器は加湿なしで宜しいでしょうか？	ご理解のとおりです。
11	別冊仕様書	工事仕様書 4 仕様	更新機器は既存機器の能力より低下していますが、能力は足りると判断して宜しいでしょうか？	仕様書記載は定格であり、最大では冷房5.6KW、暖房6.3KWになる為、既存機器と同等と判断します。
12	—	—	既設の中央監視装置のメーカーをご教示頂けないでしょうか？	三菱電機製になります。
13	—	—	既設の設備図面をご提供頂くことは可能でしょうか？	施工図（空調設備）を閲覧することは可能です。必要な場合、ご連絡をお願いします。

以上