

JICA横浜 外壁・屋上等改修工事に係る設計業務
 (公告日：2023年3月24日/調達管理番号：22c0103400000) に係る質問について、以下のとおり回答いたします。

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	業務仕様書 P.3	第1. 2. 履行期間	■設計業務が2023年4月1日～2023年10月31日の記載ですが、それとは別に■基本設計業務、■実施設計業務の記載があり、履行期間に相違があります。■基本設計業務、■実施設計業務の履行期間を正として宜しいでしょうか。	3. 履行期間(2)各業務の履行期間(予定)について、■基本設計業務、■実施設計業務の履行期間を正として、該当部分を以下のとおり修正します。 【修正前】■設計業務:2023年4月1日～2023年10月31日 【修正後】■設計業務:2023年6月1日～2023年11月30日
2	業務仕様書P.7	第2. 4. 3) 外壁修繕工事	外壁調査は全数とありますが、既設施設にゴンドラ等があり使用が可能なのか又は足場を設置しての調査かご指示下さい。	外壁調査は、目視及び手の届く範囲で打音調査を実施してください。また、陶磁器質タイル先付けPC部材に関しては、東西南北各面の任意1ヶ所(計4ヶ所)は、内視鏡による調査も実施してください。ちなみに既設施設にはゴンドラはありません。
3	業務仕様書P.7	第2. 4. 3) 外壁修繕工事	外壁タイルの調査方法について、赤外線調査、打音調査など指定はありますでしょうか。	上記回答を参照ください。
4	業務仕様書P.10	第3. 2. (1) 基本設計業務	基本設計⑩概算工事費ですが、大項目までの算出かご指示下さい。	中項目まで算出ください。
5	業務仕様書 P.11	第3. 2. (2) アスベスト含有分析調査業務	(2) アスベスト含有分析調査業務の記載の中に、「試料採取のため、既存の建築設備を一部取り壊す場合は、その復旧(補修)作業を本業務受注者が実施すること。」とありますが、今回採取するのあたり想定されている箇所はありますでしょうか。	業務仕様書別紙1「工事概略図」改修範囲図(2)アスベスト調査範囲図を参照ください。
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				